M.Abt.215a

A1-38 2.Bezirk

Adambergergasse 8

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-Wiederaufbau Beilagen zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds	W 2 LH
Grundzahl: W 6809	

Hans PAYR, Inh. der
Darlehenswerber: REALKANZLEI PETERMANN

WIEN I, FRANZ JOSEFS-KAI 23

Ort des Bauvorhabens: WIEN II

ADAMBERGERGASSE 8

Beilage Nr.

- 1 1 Formblatt für Ansuchen (W 1)
- — Angaben über den Altbestand (nur bei Bauplatzverlegung, siehe B/II, W 1, zu 1 des Merkblattes)
- — Verzeichnis der Miteigentümer (siehe B/II, W 1, zu 2 des Merkblattes)
- 1 2 Baubeschreibung (nach W 5)
- — Prüfungsbericht über Bodenuntersuchung
- 1 3 3a Rechnungen über geleistete Ersatzausführungen und Sicherungsmaßnahmen
- — Unterlagen über künstlerische Ausschmückung
- 1 4 Erklärung über Gebühren für Architektenleistungen (W 11)
- 1 5 Zusammenstellung der Gesamtkosten (W 7)
- 1 6 PRÜFUNGSBER. D. VORPRÜFERS

Bemerkung:
Die oben genannten Beilagen sind in diese Mappe in der angegebenen Reihenfolge einzuheften, und zwar das Formblatt W 1 zuoberst, die letztgenannte Beilage zuunterst. Die eingehefteten Beilagen sind fortlaufend zu numerieren. Die Laufnummer ist in das obige Verzeichnis neben der Beilage einzusetzen. Zusätzliche Beilagen, die oben nicht genannt sind, sind nach der Beilage Formblatt W 7 einzuheften. Diese Beilagen sind gleichfalls zu numerieren und in der Nummernreihenfolge in obigem Verzeichnis anzuführen.
Die nachstehend genannten Beilagen sind nicht in diese Mappe einzuheften, sondern gesondert beizulegen:

- 1 7 9 Pläne (Skizzen) des Neubestandes 2+1 Stück
- 1 8 10 Massenberechnung
- 1 9 11 Kostenvoranschläge

MIN.-RAT A. D. DIPL.-ING. OTTO KOZENY STAATL. BEF. U. BEEID. INGENIEURKONSULENT * WIEN *

11. 1. 1958
Datum

[signature]
Vorprüfer

Hans Payr
Darlehenswerber

St. Dr. Lager-Nr. 917 b. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 2252 55

Zu Grundakt: W 6809

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zl. W 6809/42-I-4b-62

Zahlungsansuchen Nr. -

Beilagen

1. An die Gebäudeverwaltung Hans Payr
   Wien I., Rotenturmstr. 24

Auf Grund des (Schluß)-Zahlungsansuchens ~~Nr.~~ wurden für das Bauvorhaben 2., Adambergerg. 8 angewiesen:

a) für Bauleistungen einschließlich der Nebenkosten à cto S 10.000,-

auf Konto Nr. 151/1,007.656 bei der Zentralspark.d.Gem.Wien,Wien I., über PSA 88.062

b) für 1%ige Prüfgebühr ..... S ----

auf Konto Nr. ..... bei der .....

über PSA

daher insgesamt S 10.000,-

Ergeht gleichlautend an:

2. a) den Landeshauptmann von Wien, MA 25,
   Wien, XVII., Parhamerplatz 18;

   b) ~~den Landeshauptmann von~~
   ~~in~~

3. Herrn Dipl.Ing.Anton Fischbach
   in Wien 9., Wasag. 31

Magistratsabteilung 25
Eingel. - 3. JULI 1962
Zl. ..... Blg. .....

20. Juni 1962

Für den Bundesminister
Dr. Reisel

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:
[signature]

St. Dr. Lager-Nr. 930. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 7640 61

... 1962

...l Krampf

Bauende: 19. 4. 1961

Benützungsbewilligung: vom 4. 8. 1961

Entspricht die Ausführung dem Bescheid? ja - im wesentlichen.

Magistratsabteilung 25
Eingel. 22. JUNI 1962
Zl. ..... Blg. .....

Österreichische Staatsdruckerei. 2429 60

Zu Grundakt:

W 6809

…sministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

…809/41 I-4b/62

R

…ungsansuchen Nr.

Beilagen

1. An die Geb.Verw.Hans Payr, Wien I., Rotenturmstr. 24

…pril 1962

Auf Grund des (Schluß)-Zahlungsansuchens Nr. - wurden für das Bauvorhaben Wien 2., Adambergerg.8 angewiesen:

a) für Bauleistungen einschließlich der Nebenkosten ...... S 34.320.- à cto.

auf Konto Nr. 151/1,007.656 bei der Zentralspark.d.Gem.Wien
über PSA 88.062

b) für 1%ige Prüfgebühr .... S 1.180.-

auf Konto Nr. 22-18-345 bei der CABV Schottengasse 6
über PSA 20.772

Karl Krampf
…r)

daher insgesamt S 35.500.-

Ergeht gleichlautend an:

2. a) den Landeshauptmann von Wien, MA …
Wien, XVII., Parhamerplatz 18;

~~b) den Landeshauptmann xxxx xxx~~

Magistratsabteilung 25
Eingel. 22 JUNI 1962
Zl. .... Blg. ......

3. Herrn Dipl.Ing.Anton Fischbach
Wien 9., Wasag.31
in

30.Mai 1962

Für den Bundesminister
Dr.Reisel

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

St. Dr. Lager-Nr. 930. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 7640 61

Bauende: 19. 4. 1961


Benützungsbewilligung: vom 4. 8. 1961

Entspricht die Ausführung dem Bescheid? ja - im wesentlichen.

Magistratsabteilung 25
Eingel. 22 JUNI 1962
Zl. .... Blg. ......

Österreichische Staatsdruckerei. 2429 60

Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds



Zu Grundakt: W 6809

Zl. W 6809/40-I-4c/62

Schlußbaukontrolle am 18. April 1962

Baustelle: W i e n 2., Adambergergasse 8

Fondswerber: Gebäudeverwaltung Hans P a y r,
Wien I., Rotenturmstraße 24

Reihung: 1

Anwesend:

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau: Techn. Oberrev. Ing. Karl Krampf

Darlehensnehmer: Dr. Ernst Faulhaber (f.d. Geb.Verw. Payr)

Amt der Landesregierung:

Prüfingenieur: Dipl.Ing. Anton Fischbach

Planverfasser:

Bauführer: Hedwig Werner (f.d. Fa. Weiss & Co.)


Planunterlagen: --

Baubeginn: 15. 6. 1959

Bauende: 19. 4. 1961

Benützungsbewilligung: vom 4. 8. 1961

Entspricht die Ausführung dem Bescheid? ja - im wesentlichen.



Österreichische Staatsdruckerei. 2429 60

Festgestellte Mängel: siehe beiliegende Liste. - Der Darlehensnehmer ist v[illegible] pflichtet, die festgestellten Mängel bis 1. 6. 1962 beheben zu lassen. Der Prüfingenieur hat die Mängelbehebung zu überwachen und das ho. Bundesministerium von der erfolgten Mängelbehebung in Kenntnis zu setzen. Darlehensrückbehalt: S 1o.ooo,--.

Sonstiges: Das Parteiengehör wurde gewahrt.

i.V. Dr. Faulhaber e.h. Hedwig Werner e.h. Ing.Fischbach e.h.

Ing Karl Kraus [illegible]
(Bearbeiter)

An

Herrn Landeshauptmann von Wien
Mag.Abt. 25

in Wien 17.,
Kalvarienberggasse 33,

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

17. Mai 1962

[illegible]

Wien, am 18. April 1962

Schlussbegehung am 18. IV. 1962
Wien II, Adambergergasse 8 W 68o9

Anwesend: Für WWF .... Herr Ing. Krampf
Prüfer .... Ziv. Ing. Fischbach
Baufirma .... Frau H. Werner
Ing. Hardenberg
Hausverw.......... Dr. Faulhaber
Frl. Prunner

Folgende Mängel wurden festgestellt:

1.) Feuchter Fleck auf Hofgesimse linker WC-Trakt
2.) Kellerfenster innen nicht gestrichen (Anstreicher)
3.) Waschküchenfenster innen nicht gestrichen (Anstr.)
4.) Waschküchen-Wandverputz in reinem ZM nachreiben.
5.) Whg. 12: Letztes Hoffenster klemmt innen
6.) " 12: Feuchte Wandflecken vom Maler ausbessern
7.) " 13: Minisieren und nachstreichen des Lüftungssiebes im Bad.
8.) Gang 3. Stock gegenüber Whg. 11 und ober Stiegenaufgang nach Spenglerreparatur vom Maler ausbessern.
9.) Hahntürchen im EG vom Rost befreien, minisieren und nachstreichen.

Mängelbehebung ist bis 1. Juni 1962 durchzuführen und an den WWF zu melden.

Für die Baufirma: Hausverwaltung: Ziv.Ing.:

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI., Wallgasse 39
Telefon 57 94 44


Realkanzlei Hans Payr
vorm. K. Petermann
Wien I., Rotenturmstr. 24
Ecke Franz Josefs-Kai 23
Tel. 63 29 50

DIPL. ING. ANTON FISCHBACH
ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN
WIEN

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-Wiederaufbau Ansuchen	W 1

3 fach einzureichen!



An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) **)

a) um ein unverzinsliches Darlehen*),

~~b) um ein unverzinsliches Darlehen in der Form der Vorfinanzierung*),~~

~~c) um die Übernahme der Bürgschaft*),~~

~~d) um die Zuerkennung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen zur Verzinsung*)~~

aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. Nr. 130/1948, für das nachstehende Bauvorhaben:

1. **Örtliche Bezeichnung des Bauvorhabens****):

Bundesland: Wien Politischer Bezirk: II., Leopoldstadt

Gemeinde: Wien Straße und Haus Nr.: Adambergergasse 8

Kat. Gem.: Leopoldstadt E. Z.: 2152 Grundstücknummer(n): 384/2

2. **Eigentumsverhältnisse****):

Liegenschaftseigentümer: Vor- und Zuname: Hans Payr, Realkanzlei Petermann, Wien I., Rotenturmstrasse 24, Ecke Staatsbürgerschaft:

Anschrift: Franz Josefs-Kai 23 Fernruf: 52-27-50

Ist an der Liegenschaft ein Baurecht gem. dem Gesetz v. 26. April 1912 bestellt: ~~Ja~~/ Nein*)

Wenn ja: Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname: –

Staatsbürgerschaft: Anschrift: – Fernruf:

Nummer der Baurechtseinlage: –

3. **Erbauungsjahr****): ~~1880~~ 1875 lt. Häuser-Kataster I-II der Stadt Wien v. Salzberg.

4. **Geschosse**: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., ~~IV., V., VI.~~ Stock, Dachgeschoß (Dachgeschoß im Altbestand für Wohnzwecke zu 0 %, für Betriebszwecke zu 0 % ausgebaut gewesen).

5. **Angaben über den Mietzins****):

Höhe des Jahreshauptmietzinses im Jahre 1956 S 8.570.40

Höhe des Jahresbruttomietzinses im Jahre S

War die Liegenschaft am 1. Juni 1948 mit Pfandrechten belastet: ~~Ja~~ / Nein*)

6. **Unmittelbare Ursache****) **und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung**:

Durch Bombentreffer beschädigt

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **) Siehe Merkblatt

St. Dr. Lager-Nr. 916. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 11.313 55

Heftrand

7. Gegenüberstellung der Nutzflächen und Nutzeinheiten**):

1. Nutzflächen:

	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Gesamte Wohnfläche	~~681.54~~ 679.57	~~818.51~~ ~~812.38~~ ~~810.18~~ 811.24
Gesamte Betriebsfläche . . .	0	0
Gesamte Verkehrsfläche . . .	~~244.91~~ 246.17	~~296.08~~ 298.36
Summe .	926.~~45~~ 74	~~1.114.60~~ ~~1108.54~~ 1.109.70

2. Nutzeinheiten:

Anzahl der	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Wohnungen	11	13
Betriebsstätten	-	-

8. Art und Umfang des geplanten Wiederaufbaues**):
Deckenauswechslung im ~~3.~~ 2.0. Stock, Stiegenhaus, Verputzarbeiten, Fenster und Türen erneuern, oder instandsetzen, Fassadenherstellung, Ausbau des Dachgeschosses für 2 Kleinwohnungen,

9. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestand ab**): Ja/~~Nein~~*) JA!
Angabe der Abweichung: Teilweiser Ausbau des Dachgeschosses für
Angabe der Gründe: Wohnzwecke (2 Wohnungen).

10. a) Die Baubewilligung**) wurde am 17.9.1957 von M.Abt.36
I.,Adambergasse 8 mit Zahl 8/57 erteilt.
~~b) Eine Baubewilligung ist nicht erforderlich*).~~

11. Angaben über allfällige Zwangsmaßnahmen der Baubehörde**):
Pölzungsarbeiten der obersten Geschossdecke,

12. Fristen für die Baudurchführung**):
Baubeginn innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Bewilligungsbescheides.
Beendigung der Bauarbeiten innerhalb von ...... Wochen nach Baubeginn.

13. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S ~~732.005.00~~ 709.661.30

Höchstdarlehen: 560.600,-

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **) Siehe Merkblatt

Heftrand

Heftrand

14. Für das Bauvorhaben wird**)
a) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S ~~732.005.00~~ ~~709.661.30~~ 560.600,-
b) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S ...... in der Form der Vorfinanzierung,
c) die Übernahme der Bürgschaft für S ......,
d) ein nicht rückzahlbarer Zuschuß in der jährlichen Höhe von S ...... zur Verzinsung eines Darlehens der ...... von S ...... angesprochen*).

15. Verfasser der Pläne, Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen:
Vor- und Zuname: Ing.Siegfried Träxler,
Anschrift: Wien IV.,Taubstummengasse 17/7 Fernruf: 65-41-56

16. Gesamtbauleiter**):
Vor- und Zuname: Ing.Siegfried Träxler,
Anschrift: Wien IV.,Taubstummengasse 17/7 Fernruf: 65-41-56

17. Verantwortlicher Bauführer**):
Vor- und Zuname: Ing.Siegfried Träxler,
Anschrift: Wien IV.,Taubstummengasse 17/7 Fernruf: 65-41-56

18. Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer**): Ja/~~Nein~~*)

19. Vorprüfer der Einreichungsunterlagen**):
Vor- und Zuname: Dipl.Ing.Otto Kozeny,
Anschrift: Klosterneuburg, Hillebrandgasse 12, N.Ö. Fernruf:


Wien (Ort), am 7.11. 1957

13/I.58

[Signature] (Eigenhändige Unterschrift)

Prüfvermerk des Vorprüfers:	Raum für den Einlaufstempel des Landeshauptmannes:
Siegel: MIN.-RAT A. D. DIPL.-ING. OTTO KOZENY STAATL. BEF. U. BEEID. INGENIEURKONSULENT WIEN Datum: Kozeny 11/1.58	M. Abt. 25 Eingelangt 20. Jan. 1958 Zahl F 6707/58 Beilagen

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **) Siehe Merkblatt



Raum für Einlaufstempel des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds):

Grundzahl:

Raum für Eintragungen der Fondsverwaltung:

Heftrand

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-Wiederaufbau Muster für die Baubeschreibung	W 5

Zweifach beilegen!

Beilage Nr. ....

Darlehenswerber: Kanzlei Petermann,

Ort des Bauvorhabens: Wien II., Adambergergasse 8

Muster
für die Baubeschreibung.

I. Baugrund.

1. Art der Baustelle (z. B. Eckbaustelle usw.):
2. Ausmaß des Baugrundes:
3. Versorgung mit Gas, Wasser und elektrischem Strom:
4. Art der Fäkalien- und Abwasserabfuhr:
5. Art der Einfriedung:
6. Art des Gehsteiges:
7. Sind bei Bauführungen Änderungen der Liegenschaftsgrenzen erforderlich?
8. Sind Baubeschränkungen nach dem Bebauungs- und Fluchtlinienplan vorgesehen?

II. Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden (Altbestand).

9. Art der Bebauung in städtebaulicher, verbauungsmäßiger und baupolizeilicher Hinsicht, insbesondere bezüglich Bau- und Baufluchtlinie, Gebäudehöhe, Bauweise, Massengliederung und Verbauungsdichte:
10. Baujahr, Nutzungszweck, Erhaltungszustand und Kriegsschaden der Einzelobjekte:

III. Beschreibung des Einzelobjektes (Altbestand), für das die Fondshilfe angesprochen wird.

11. Verbaute Fläche (samt Berechnung):
12. Umbauter Raum (samt Berechnung):
13. Geschoßzahl:
14. Geschoßhöhen:
15. Ist das Objekt unterkellert? In welchem Ausmaß?
16. Ausführungsart des Gebäudes hinsichtlich Konstruktion und Baustoffe:
17. Ausstattung des Gebäudes:
18. Anzahl der Wohnungen im Kellergeschoß:
19. Ist das Dachgeschoß zu Wohn- oder Betriebszwecken ausgebaut gewesen?
20. Entsprach das Gebäude hinsichtlich Bau(flucht)linie, Bauklasse und Bauweise den bestehenden Bebauungsplänen?
21. Baupolizeiliche Mängel des Altbestandes:
22. Sonstige (wohnungsmäßige bzw. betriebstechnische) Mängel:

IV. Kriegsschaden.

23. Art und Umfang der Beschädigung oder Zerstörung:
24. Zeitliche Auswirkungen der Beschädigung bzw. Zerstörung auf den Baurest:

V. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäuderestes.

25. Art und Umfang der durchgeführten Sicherungsarbeiten (Pölzungen, Notdächer usw.):
26. Durchgeführte Abtragungs(Spreng)arbeiten:
27. Umfang der Schuttabfuhr:
28. Angabe der noch lagernden Schuttmengen:
29. Art und Menge der wiedergewonnenen, noch verwendbaren Baustoffe:

29a. Art und Menge der wiedergewonnenen und verkauften Baustoffe:

Heftrand

St. Dr. Lager-Nr. 920. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 6111 55


VI. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung.

30. Bestehende Gefährdung (z. B. durch Absturzgefahr, Deckenüberlastungen, Witterungseinflüsse usw.) noch bestehender Gebäudeteile:
31. Durchgeführte Überprüfung des dzt. Bauzustandes durch einen Gewerbetreibenden oder Sachverständigen (event. Gutachten beilegen):
32. Ist das bestehende Mauerwerk der dzt. nicht bewohnbaren Gebäudeteile für den Wiederaufbau noch verwendbar?
33. Sind die Deckenkonstruktionen der dzt. nicht bewohnbaren Gebäudeteile noch vorhanden bzw. für den Wiederaufbau noch verwendbar?
34. Ist mit den Wiederaufbauarbeiten schon begonnen worden?
    a) Datum:
    b) Arbeitsumfang:
35. Grund der Einstellung der Wiederaufbauarbeiten:


VII. Geplanter Wiederaufbau.

36. Art und Umfang des Wiederaufbaues:
37. Werden Abweichungen (An-, Zu-, Um- oder Aufbauten) gegenüber dem Altbestande durchgeführt? Gründe:
38. Wird die Raumausteilung gegenüber dem Altbestande verändert? Gründe:
39. Wird das Gebäude auf einer anderen Fläche des Grundstückes als auf der bisher verbaut gewesenen Grundfläche aufgeführt? Gründe:
40. Muß für die Baudurchführung Nachbargrund erworben werden?
41. Wird das Gebäude auf einem anderen Grundstück errichtet? Gründe:
42. Verbaute Fläche des neu aufgebauten Wohnhauses (samt Berechnung):
43. Umbauter Raum des neu aufgebauten Wohnhauses (samt Berechnung):
44. Geschoßzahl:
45. Geschoßhöhen:
46. Ausführungsart der Wiederherstellung hinsichtlich Konstruktion und Baustoffe (Verwendung von Abbruchmaterial, Schuttverwertung):
47. Ausstattung der wiederherzustellenden Bauteile:
48. Geplanter Baustellenbetrieb (Personalstand, Art und Umfang, Baustelleneinrichtung):

Heftrand



ING. SIEGFRIED TRAXLER
Arch. und Stadtbaumeister
WIEN IV., TAUBSTUMMENG. 17
U 43-0-45



Baustelle: Wien II., Adambergergasse 8.

B A U B E S C H R E I B U N G

I.) Baugrund:

1.) Mittelbaustelle,
2.) 18.4o x 17.85 + (o.4o x 18.4o)/2 = 332.12 m2
3.) Versorgt mit Gas, Wasser und elektr. Strom,
4.) Steinzeugrohrkanal, mit Anschluss an Strassenkanal,
5.) Hof- und Feuermauern,
6.) Unterbeton mit Hartgussasphalt, Randsteine,
7.) Nein,
8.) Nein,

II.) Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden - Altbestand:

9.) Gebäude steht in der Baufluchtlinie, entspricht nicht der heutigen Bauweise,
1o.) Erdgeschoss bis 3.Stock Wohnungen, Decke über dem 3.Stock und Dach sehr schadhaft. Dach, Strassen- und Hoffassade beschädigt, Türen und Fenster erneuern und instandsetzen, Kanal gebrochen, Verputzarbeiten in den Räumen,

III.) Beschreibung des Einzelobjektes - Altbestand:

11.) **Verbaute Fläche:**
18.4o x 13.15 = 241.96 m2
8.15 x 1.6o = 13.o9
2.4o x 1.7o = 4.o8
2 x (1.5o x1.7o)/2 = 2.56 = 261.69 m2

12.) **Umbauter Raum:**
Keller: 18.4o x 13.15 = 241.96
8.15 x 1.6o = 13.o9
2.4o x 1.7o = 4.o8
2 x (1.5o x 1.7o)/2 = 2.56
261.69 x 3.3o = 863.58 m3

Erdgeschoss bis 3.Stock:
261.69 x(3.45 + 3.45 + 3.35 + 3.3o + 4 x o.45) = 4.o16.94
8.15 x 1.6o x 3 = 39.27
~~(2 x 2.5o)/2 x 8.15 = 2o.38~~
2.4o x 1.7o x 3 = 12.24
2 x (1.5o x 1.7o)/2 x 3 = 7.65 = ~~4.o96.48~~ 4.076'20
~~4.96o.o6 m3~~ 4939,68

13.) Geschoss: Keller, Erdgeschoss, 1.,2.und 3.Stock, Dachgeschoss,

14.) Geschosshöhen: 3.3o, 3.9o, 3.9o, 3.8o, 3.75,

15.) Ja, 1oo %,

16.) Ziegelbau, Kellerdecke-Gewölbe zwischen Gurten, Dippelbaumdecken, Satteldachstuhl,

17.) Äusserst einfache Ausstattung, Gangklosett, Wasser auf dem Gang, Fussboden- Brettelboden, auf den Gängen Terrazzo und Plattenpflaster, Sandsteinstufen, Stiegenplatzl, Platzl zwischen I-Träger, , auf dem Dachboden Ziegelpflaster, im Keller- Fussboden ist Lehmschlag.

18.) Nein,

19.) Nein,

2o.) Entspricht der bauklassenmässigen Höhe, jedoch nicht der Bauweise,

21.) Gangklosette, Gangküchen, keine Bäder,

22.) Lichteinfall,

IV.) <u>Kriegsschaden:</u>

23.) Schwere Beschädigung des Daches und der obersten Geschossdecke.

Kamine und Mauerwerk teilweise erneuern, schwere Schäden an Fassaden und Decken, sowie Wandputz, Klosettanlage schadahft, Sprünge im Mauerwerk, schadhafte Kanäle und Installationsanlagen. Türen und Fenster teilweise schwer beschädigt, Stiegenhaus sehr schadhaft.

24.) Türen und Fenster durch kriegsbedingten Zeitschaden weiter verschlechtert. Decken vermorschen, da das Objekt allen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Dachsaumrinnen sind sehr schadahft, Bei Kanal sickern Abwässer durch, Feuchtigkeit im Erdgeschoss.

V.) <u>Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäudes:</u>

25.) Dach notdürftig instandgesetzt, Decken besonders die oberste, und Teile des Stiegenhauses gepölzt.

26.) Unbekannt,

27.) Unbekannt,

28.) Derzeit keine

29.) Keine,

29a) Keine,

VI.) <u>Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung:</u>

3o.) Decken im 3.Stock und Stiegenhaus gepölzt,

31.) Deckenbefund vom 12.1.1957 der Baufirma Träxler,

32.) Alles bewohnt,

33.) Wie Pos 32.),

34.) Nein,

35.) -

Baustelle: Wien II., Adambergergasse 8

VII.) Geplanter Wiederaufbau:

36.) Altbestand wird um 2 Wohnungen vermehrt,

37.) Ausbau des Dachgeschosses um 2 Wohnungen, Wertvermehrung,

38.) Nein,

39.) Nein,

40.) Nein,

41.) Nein,

42.) Wie Altbestand, (s.P.32)

43.) Dachgeschossausbau:

$$\frac{8 + 12.55}{2} \times 2.60 \times 18.40 \times \frac{2}{3} = 324.60 \text{ m3}$$

UMBAUTER RAUM NACH WIEDERAUFBAU

Dachausbau: 324.60 + Altbestand: 4.939.68 = 5.264.28 m3

44.) Geschosszahl: Keller, Erdgeschoss, 1.,2.und 3.Stock, ausgebautes Dachgeschoss,

45.) Geschosshöhen: Dachgeschoss: 2.60 m,

46.) Über dem 3.Stock eine Massivdecke, System Hutter & Schrantz, über Dachgeschoss - Trageldecke,

47.) Ausstattung mit Bäder, Klosette innen, Doppelabwäsche, Waschbecken, Terrazzo- und Steinholzböden, Zimmer-Weichholzboden,

48.) Die Baustelle entspricht einem ~~kleinem Bauvorhaben.~~ MITTELBAUVORHABEN damit einer Arbeitsaufwand v. rd. 2.100 Arbeitsschichten (d.i. 20.000 Arbeitsstunden zu rechnen ist)

ING. SIEGFRIED TRAXLER
Arch. und Stadtbaumeister
WIEN IV., TAUBSTUMMENG. 17
U 43-0-45

Baustelle: Wien II., Adambergergasse 8

B E I L A G E zu W 3 und W 4:

Kellergeschoss:

Top.Nr.:	1-2:	2.50 x 3.10 x 2	=	15.50
" "	3-6:	2.55 x 2.50 x 4	=	25.48
" "	7-8:	2.55 x 3.80 x 2	=	19.38
" "	9-11:	3.10 x 1.60 x 3	=	14.88
" "	12:	2.70 x 3.10	=	8.37
" "	13:	2.65 x 3.10	=	8.22
" "	14:	5.50 x 3.00	=	16.50
" "	15:	5.10 x 2.10	=	10.71
" "	16:	3.80 x 2.10	=	7.98
" "	17:	10.50 x 1.40	=	14.70
" "	18:	10.10 x 1.10	=	11.11
" "	19:	10.10 x 1.30	=	13.13
" "	20:	4.00 x 2.30	=	9.20
				175.16 m2

Erdgeschoss:

Top.Nr.:	1:	3.90 x 3.60	=	14.04
		5.40 x 5.00	=	27.00
		5.40 x 2.10	=	11.34
		1.10 x 1.00	=	1.10
				53.48 m2
Top.Nr.:	2:	5.55 x 3.20	=	17.76 m2
Top.Nr.:	3:	5.55 x 3.20	=	17.76 m2
Top.Nr.:	4:	3.90 x 3.60	=	14.04
		5.40 x 5.00	=	27.00
		5.40 x 2.10	=	11.34
		1.10 x 1.00	=	1.10
				53.48 m2

Gang:	10.50 x 1.50	=	15.57
	10.20 x 2.10	=	21.42
	1.80 x 1.80		3.25
			40.24
Abzug: 3.30 x 0.15	= 0.49		0.49
			39.75 m2

1.Stock:

Top.Nr.: 5:	5.7o x 2.65	= 15.1o	15.11
	5.7o x 3.2o	= 18.2o	18.24
	5.55 x 5.00	= 27.7o	27.75
	5.55 x 2.25	= 12.5o	12.50
	3.75 x 2.3o	= 8.65	8.63
	1.1o x 1.00	= 1.1o	1.10
		83.25 m2	83.33 m²
Top.Nr.: 6:	5.7o x 2.8o	= 16.00	15.96
	5.7o x 3.2o	= 18.2o	18.24
	3.75 x 2.15	= 8.08	8.06
	5.55 x 5.00	= 27.7o	27.75
	5.55 x 4.5o	= 25.00	24.98
	1.1o x 1.00	= 1.1o	1.10
		96.08 m2	96.08 m²

2STOCK

Top.Nr.: 7:	Wie Top.Nr. 5:	= 83.25 m2	83.33 m²
Top.Nr.: 8:	Wie Top.Nr.:6:	= 96.08 m2	96.08 m²
Gang:	4.6o x 1.65	= 7.6o m2	7.59 m²

2.Stock: (3)

Top.Nr.: 9:	5.85 x 2.8o	= 16.4o	16.38
	5.85 x 3.35	= 19.6o	19.60
	3.75 x 2.3o	= 8.62	8.63
	5.6o x 5.00	= 28.00	28.–
	1.1o x 1.00	= 1.1o	1.10
		73.72 m2	73.71 m²
Top.Nr.: 1o:	3.75 x 2.15	= 8.08	8.06
	5.6o x 4.65	= 26.00	26.04
	5.6o x 2.25	= 12.6o	12.60
		46.68 m2	46.70 m²

Top.Nr.: 11:

3.75 x 2.8o	=	1o.5o
5.85 x 3.35	=	19.6o
5.6o x 5.15	=	28.8o
1.1o x 1.oo	=	1.1o
		6o.oo m2

Gang: 7.7o x 1.8o = 14.oo m2

Dachgeschoss:

Top.Nr.: 12:

Vorraum:	3.72 x 1.3o = 4.83	=	4.83
Bad:	3.33 x 1.4o + 1.5o x o.15	=	4.87
Küche:	3.33 x 2.1o + 1.3o x 1.oo	=	8.29
Kabinett:	4.7o x 2.63 + 1.3o x 1.oo	=	13.66
Zimmer:	5.8o x 3.55	=	2o.59
Zimmer:	5.8o x 2.6o	=	15.o8
			67.32 m2

Top.Nr.: 13:

Vorraum:	2.9o x 2.8o + 2.47 x 1.3o + + 1.2o x o.33	=	11.7o
Bad:	2.88 x 1.4o	=	4.o3
W.C:	1.5o x 1.1o	=	1.65
Küche:	3.33 x 2.4o	=	9.29
Kabinett:	4.7o x 2.4o	=	12.58
Zimmer:	5.8o x 5.oo	=	29.oo
			68.25 m2

Gang: 5.85 x 2.9o = 16.96 m2

Trockenraum: 6.o5 x 5.8o = 35.o9 m2

II., Adambergergasse 8

Das Ansuchen enthält die Instandsetzung der Kriegs- und Zeitschäden an dem zur Gänze bewohnten 3-stöckigen Mittelwohnhaus.

Durch Luftdruck-,Splitterwirkung und Beschuß wurde das Dachgeschoß in Mitleidenschaft gezogen. Als eine Folge der jahrelang bestandenen Dachschäden waren die Decken der obersten Geschoße eindringenden Niederschlagswässern ausgesetzt. Mit Eigenmittel wurden die Dachflächen behelfsmäßig eingedeckt, ferner wurden die Vorräume der Wohnungen TopNr.7 und 9 (2. bzw. 3.Stockwerk) und die Stiegenhausdecke gepölzt. Diese Sicherungsmaßnahmen wurden auf Grund eines Bau-Auftrages der M.Abt.36 vom 17.10.1956 mit einem Kostenaufwand von S 2.273'27 durchgeführt. Die Rückvergütung dieses Betrages wird im W 7, Pkt.6 angesprochen.

Vorgesehen ist u.a.:

a)die Auswechslung der 3.Stockwerksdecke über den Wohnungen Top. Nr.9,10 und 11 und Stiegenhaus und

b)die teilweise Auswechslung der 2.Stockwerksdecke über der Wohnung Top Nr.7 (Vorraum und 1 Zimmer) gegen Stahlbeton-Fertigteildecken.

Die Notwendigkeit bzw. das tatsächlich erforderliche Ausmaß an Deckenauswechslung ist durch eine Untersuchung nachzuweisen.

c)die Erneuerung bzw. Modernisierung der dzt. gegliederten Gassenschaufläche.

d)abweichend vom Altbestand der teilweise Ausbau des Dachgeschoßes für Wohnzwecke. Hiedurch werden 2 Wohnungen mit 131.80 m2 Wohnfläche geschaffen.

Die Kosten der Zeitschadensbehebung betragen ca. S 135.000.- und sind diese in den Positionen des Leistungsverzeichnisses gekennzeichnet. Die gleichzeitige Behebung der Kriegs- und Zeitschäden ist erforderlich.

Auf den Bericht des Vorprüfers wird hingewiesen.

Wien, am 26.Februar 1958. Stadtbaurat

Ki.

…schaden: Wien II, Adambergergasse 8

…bren-Luftdruck u. Splitterwirkung

Mittelwohnhaus, 4 geschossig (E, 1, 2, 3) zur Gänze unterkellert und zur Gänze bewohnt. Waschküche im Keller mit Bodeneinlauf.

Das Haus wurde durch Bombenluftdruck und geringen Einwirkungen leichter Waffen beschädigt. Hauptbeschädigung ist an der Dach-Konstruktion und Dachhaut ersichtlich. Derzeit ist das Dach mit Betonfalzziegeln prov. gedeckt. Durch eindringenden Niederschlagswasser ist die Abschlußdecke sowie die Stiegenhausdecke stark durchnässt. Die Stiegenhausdecke ist gepölzt sowie hofseitig liegender Vorraum der Wohnung No 9 ist gepölzt und im 2 Stock unter Wohnung No 9 der Wohnung 7 ebenfalls der Vorraum gepölzt. Die Abschlußdecke sowie die Decke in der Wohnung No 9 wurden untersucht. (Laut Aussage der Partei No 9) Dachstuhl ist zu überholen. Die Abschlußdecke + Tippelbaumdecke - wird gegen eine Stahlbeton-Fertigteildecke ausgewechselt. **Die Abtragung der Decke unter Wohnung No 9 ist im K.V. enthalten, aber die Neuverlegung ist nicht enthalten!** Fenster u. Hauseingangstüre im K.V. bei keinen Professionisten enthalten. Die Strassenfassade wäre nur zu instandsetzen, Hoffassade ditto. Alle übrigen Bau u. Prof.-Arbeiten sind im K.V. nach K.SCH. u. Z.SCH. bezeichnet.

Vorgesehen ist auch ein Ausbau des Dachgeschosses, diese Arbeiten sind getrennt aufgegliedert (Massenmäßig und im K.V. angemerkt.)

11 Wohnungen 679.57 m² 100%

bei Ausbau

13 Wohnungen 810.18 m² 100%

Bau: Ing. Sigg. Träxler

Z.V. Dipl. Ing. Otto Krzemy

H.V. Realb.-Petermann

I, Rotenturmstr. 24

Zeitschaden:

	Pos.	Menge	Betrag
I.)	1028)	100%	300.—
	1030)	100%	3.761.85
	1037)	100%	150.—
	1038)	5 Stück	152.50
	1039)	4 –"–	154.00
	1043)	446.65 m²	5.136.48
	1044)	252.90 ~~446.65 m²~~	~~6.476.43~~ 3,654.—
	1047)	16.80 lfm	420.—
II)		100%	4.850.58
III.)	3050)	100%	1.113.60
	3067)	446.65 m²	3.796.53
	3078)	33.25 m²	832.25
	3088)	50.— lfm	650.—
	3089)	50.— lfm	350.—
	3101)	12.— m²	744.—
	3103)	446.65 m²	20.545.90
	3105)	446.65 m²	5.359.80
	3110)	38.80 m²	2.522.—
	3116)	16.50 m²	453.75
		57.37 m²	2.336.88
	3123)	57.37 m²	737.28
	3134)	15.— lfm	1.185.—
	3135)	4 Stk	448.—
	3137)	4 Stk	244.—
	3139)	2 Stk	384.—
	3140)	2 Stk	220.—
	3146)	350 kg	4.725.—
	3147)	2 Stk	620.—
	3153)	150 kg	465.—
	3158)	15 Stk	175.—
	3161)	1 Stk	1.100.—
	3164)	Kugeli	412.—
	3167)	100.— lfm	950.—
	3171)	1 Stk	66.—
	3173)	50%	389.38
	3179)	15 m²	450.—
	3180)	1 Stk	200.—
	3181)	8.40	487.20
	3184)	13.67 m²	437.44
	3185)	16.50 m²	726.—
	3188)	16.80 lfm	168.—
	3191)	84.—	2.940.—
	3192)	50%	6.820.—
	3193)	32.— m³	832.—
	3194)	32.— m³	1.088.—
			85.949.29

69921 15 96


	Pos.	Menge	Betrag
	3200)	1 Stk	140.—
VII)	7023	4 Stk	500.—
	7031)	24.37	146.22
VIII)	8026) a)	5 St	1.108.43
	b)	780	1.505.40
	8027)	45 Stk	315.50
	8028)	13.— m²	187.20
X)	10.003)	1 Stk	557.—
	10.024)	6 Stk	3.900.—
	10.033)	60%	756.—
	10.034)	60%	516.—
	10.035)	60%	537.60
	10.038)	21 Stk	8.400.—
XI.)	11.003)	1 Stk	150.—
	11.024)	6 Stk	2.880.—
	11.028)	21 Stk	8.715.—
XII.)	12.017)	10 Stk	430.—
	12.019)	8 Stk	856.—
	12.023)	10 Stk	1.400.—
	12.024)	Gitter	585.—
XIV)	14.001)	17.15 m²	137.20
	14.002 a)	80.92 m²	3.685.52
	b)	6.88 m²	316.48
	14.010)	36.44 m²	2.088.—
	14.012)	36.— Stk	180.—
	14.013)	10 Stk	74.—
	14.019)	1 Stk	39.—
	14.021)	8 Stk	84.80
	14.022)	101.68 m²	5.083.—
XVIII)		Kollegerli	2.569.50
XIX)		Kaugerli	2.624.—
XXII)		Gerüst	357.—
			51.764.85
			131474
			85.949.29

Summe Zeitschaden: 137.714.14

2,822.—

134.892.—

706.28
1,566.99
2,273.27



Zu Zl. ....

2. AUSFERTIGUNG

Dient nur zur Verrechnung der 1%igen Prüfgebühr.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951).

Beilage zu Zahlungsansuchen Nr. ....

Wohnhauswiederaufbau Leistungsrechnung	W 8 a
3fach einzureichen	

Name des Kreditnehmers: Realbüro Hans Payr

Anschrift des Bauvorhabens: II, Adambergerg. 8

Rechnungsleger: ....

Anschrift: DIPL. ING. ANTON FISCHBACH behördl. autor. u. beeid. ZIVILINGENIEUR F. BAUWESEN WIEN IX, WASAGASSE 31 TELEPHON:

Grundzahl

W 6809

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in Wien

Ort: Wien

Datum: 19. Febr. 1962

~~Teil-*)~~ Schluß-*) Leistungsrechnung Nr. 5
(Honorarnote)

Auf Grund des beiliegenden Zahlungsansuchens Nr. Schluss des obenangeführten Kreditnehmers ersuche ich um Überweisung meines Prüfhonorars in der Höhe von 1% der im Zahlungsansuchen von der (den) bauausführenden Firma (Firmen) nachgewiesenen Leistungen.

		Festgestellter Betrag in S:
Gesamtbetrag**): 1% von ~~538.391,25~~	S ~~5.383,91~~	5.280,–
Bisherige Überweisung	S ~~3.400,–~~ 4.100,–	
Restguthaben	S ~~1.983,91~~	1.180,–
Anzuweisender Betrag:		1180.–
Dem Kreditnehmer gleichzeitig angewiesener Teilbetrag:		50000.–

Den auszuweisenden Betrag bitte ich auf Postsparkassenkonto-Nr. –, lautend auf .... oder auf Bankkonto-Nr. 22-18-345, bei der (dem) Dipl.Ing. Anton Fischbach Creditanstalt-Bankverein, Schottengasse 6 (Name des betreffenden Kreditinstitutes) über PSA-Wien Nr. – zur Überweisung zu bringen.

(Stampiglie) DIPL. ING. ANTON FISCHBACH behördl. autor. u. beeid. ZIVILINGENIEUR F. BAUWESEN WIEN IX, WASAGASSE 31 TELEPHON:

Ing. Fischbach
(Unterschrift)

Anmerkung: Diese Honorarnote ist nur zusammen mit einem Zahlungsansuchen des Kreditnehmers einzureichen.

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.
**) Der Gesamtbetrag beinhaltet nicht nur die neu beantragte Prüfgebühr, sondern die Summe sämtlicher vorhergehender Honorarnoten.
Der starkumrandete Teil wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ausgefüllt.

St. Dr. Lager-Nr. 991. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 5125 60

2. AUSFERTIGUNG

BEILAGE: 1

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-Wiederaufbau Zahlungsansuchen **W 9**

Zweitschrift für den zuständigen Landeshauptmann

Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten: Gebäudeverwaltung Hans Payr

Anschrift des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten: I, Rotenturmstr. 24 Tel.-Nr. 63 29 5o

Grund-Zahl: W 68o9

FÜR DEN LANDESHAUPTMANN

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau [1]

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in **Wien,**

Schluss -

Zahlungsansuchen Nr. 5 [2]

Laut Bescheid vom 8. IV. 1959, Zl. W 68o9/13-I/4/59, wurde für die Wiederherstellung des durch Kriegseinwirkung beschädigten ~~zerstörten~~ Wohnhauses in Wien II, Adambergergasse 8 ein Kredit bis zu S 56o.6oo,-- bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgegliederten Betrages von S .... auf Konto-Nr. 88.o62 Bubkto. 151/1,oo7.656 des [3] Realkanzlei Petermann-Payr, Wien I., der [3] Zentr. Spark. d. Gem. Wien (P. S. A. ....) in .... ersucht.

Lfde. Nr. [4]	Firma [6]	Leistungs-Rechnung Datum	Nr.	Betrag S	g	Festgest. Betrag [6] S	g	Vermerk der Prüfstelle
I	Architektenhonorar für Bmstr. Siegfried Träxler Wien IV, Taubstummengasse 17	1o.X. 1959	I/1	11.835,2o ✓				
✓II	Bauarbeiten, Firma Weiss & Co, Wien VI, Wallgasse 39	19.II. 1962	II/5	~~538.391,25~~ ✓		527.804,55		
III	Vorprüfergebühr Dipl.Ing. Otto Kozeny, Klosterneuburg, Hillebrandgasse 12	1o.X. 1959	III/3	2.523,49 ✓				
IV	Sicherungsarbeiten lt. W 7 an Fa. Ing. Träxler			2.215,13 ✓				
	Übertrag			~~554.965,o7~~ ✓				

Anmerkung:

1) Dieses Zahlungsansuchen ist, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen" das Wort „Schluß" zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Darlehensnehmer jeweils fortlaufend zu numerieren.
3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfde. Nr." aufzuscheinen.
5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
6) Ausschließlich für Vermerke der Fondsverwaltung freizuhalten.

St. Dr. Lager-Nr. 924. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 15.985 60

Lfde. Nr.[4]	Firma[5]	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag[6]		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
	Übertrag			~~554.965,07~~				
V	Architektengebühr Fa. Weiss & Co, Wien VI, Wallgasse 39	19.II. 1962	V	~~8.467,53~~		8.116,96		
VI	Gebühren lt. W 7	19.II. 1962	VI/1	~~5.042,33~~		2.402.20		
7.	Einrichtungsgeg			6.068				
		Gesamtbetrag:		~~568.474,93~~				

Bisherige Gesamtbaukosten:	561.000.– [7]
Bisherige Überweisungen:	511.000,– [7]
Restguthaben:	~~50.000,–~~ [7]
Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:	50.000,– [7]

Bitte Fußnote [7]) zu beachten!

17.5.62 Be

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000, bzw. drei Monaten Arrest bestraft werden.

(Datum)

Realkanzlei H. Payr
vorm. K. Petermann
Wien I., Rotenturmstr. 24
Ecke Franz-Josefs-Kai 23
Tel. 63 29 50

(Unterschrift des Darlehensnehmers)

Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).
Festgestellter Betrag: S 568.474.93

19/2

DIPL. ING. ANTON FISCHBACH ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN WIEN

D. S. (Unterschrift)

Raum für Vermerke des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau.

Zahlungsansuchen einschließlich Leistungsrechnungen nach Maßgabe der Darlehensgewährung und der geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien geprüft und mit . . . . S ....
festgestellt. Es sind . . . . . . S ....
anzuweisen.

(Datum)

(Abteilungsleiter)

Angewiesen S ....
am ....
mit Zahlungsauftrag Nr. ....

(Datum)

(Abteilungsleiter)

[7]) Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

2. AUSFERTIGUNG

BEILAGE: 2

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ....

Wohnhauswiederaufbau Leistungsrechnung	W 8

3 fach einzureichen

Name des Darlehensnehmers: Realkanzlei H. Payr, I, Rotenturmstr. 24

Anschrift des Bauvorhabens: II, Adambergerg. 8

2 Rechnungsleger: ....

Anschrift: ....

Grundzahl: W 68o9

An
Realkanzlei
Hans Payr
in Wien I, Rotenturmstrasse 24

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag) | Unsere Auftrags-Nr. und Zeichen | Ort: Wien Datum: 19. Febr. 1962

Schluss - Leistungsrechnung Nr. ....[1])

Zeit der Leistung, Lieferung: .... Beilagen: ....

Postsparkassenkonto-Nr.: ....
Bank: Zentr. Spark. d. Gem. Wien
Zahlungsbedingungen: ....

Kontobezeichnung: 88.062 Subkto. 151/1,007,656
Konto-Nr.: ....
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Wien

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S	g	Betrag S	g	Festgestellter Betrag[2]) S	g
		A) Herstellungen lt. KV.:						
		1. Abbrucharbeiten						
1o1o	8,9o m³	Rauchfangziegelmauerwerk abbrechen	1oo	--	89o	--		
1o11	55,47 m²	Scheidew., 15 cm abbr..	16	5o	915	26		
1o15	275,78 m²	Wandverputz abschlagen	5	3o	1.461	63		
1o16	238,9o m²	Deckenputz abschlagen .	6	5o	1.552	85		
1o18	241,14 m²	Dippelbaumdecken abtragen	28	--	6.751	92		
1o23b	72,61 m²	Brettelboden aufreissen	7	--	5o8	27		
1o24	282,26 m²	Beschüttung abtragen ..	6	9o	1.947	59		
1o26	234,75 m²	Ziegelpflaster abtragen	9	6o	2.253	6o		
1o28	emtfällt							
1o3o	Zeitschaden							
		Transport			16.281	12		

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

[1]) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung" das Wort „Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

[2]) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 9432 61

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag²) S g
		Übertrag		16.281,12	
1o37	entfällt				
1o38	2 Stück	hölzerene Türstöcke ausbrechen	22,5o	45,--	
1o39	1 Stück	hölz. Fensterstock ausbrechen		3o,--	
1o41	4 Stück	eiserne Fenster ausbr..	28,--	112,--	
1o42	199,55 m²	Fassade abschlagen (Hof)	11,5o	2.294,83	
1o44	Siehe	A.K.V. Pos. 7 - 12			
1o45	entfällt				
1o46	22 Stück	Kamintürl ausbrechen ..	1o,--	22o,--	
1o47	Zeitschaden				
		Summe Abbrucharbeiten		18.982,95	
		3. Baumeisterarbeiten			
3o2o	Siehe	A.K.V. 1			
3o23	"	" " " 2			
3o24	"	" " " 3			
3o34	23,04 m³	Ziegelmwk.ö.F.in ZM ..	486,-	11.197,44	
3o5oa	Zeitschaden				
b	"				
c	"				
3o58b	94,44 m²	Scheidemauern 15 cm in KZM	58,--	5.477,52	
3o6oa	56,63 m²	Leichtwände Düwa 7 cm ..	58,--	3.284,54	
3o63a	99,26 m²	Feinverputz in WKM	13,5o	1.34o,o1	
3o67	262,75 m²	Konsolleitergerüst	8,26 (10)	~~2.154,55~~	2.128,28
3o69	11o,79 m²	" auf Dächern .	11,--	1.218,69	
3o7o	18,4o m1	schräges Schutzgerüst .	18,--	331,2o	
3o74	13,o2 m²	Gerüst für Stgh.Decke .	8,5o	11o,67	
3o75	38,22 m²	Gerüst f.Stiegenunters.	8,5o	324,87	
3o76	152,48 m²	Stukkaturger. bis 3 m..	5,6o	853,89	
3o77	211,69 m²	" über 3 m.	7,--	1.481,83	
3o78a	318,59 m²	Wandverputz grob u.fein	25,--	7.964,75	
3o85	37,11 m²	verfugen von Mauerwerk	29,2o	1.o83,61	
3o98a	2o9,45 m²	Verputz auf Stahlbetonplatten	32,5o	6.8o7,13	
				~~43.63o,7o~~	

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

43.604.43

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ....
Blatt ....

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag²) S g
		Übertrag		~~43.63o,7o~~	
3o93a	18,77 m²	Verputz v. Unters. d. Stiegenläufe	38,--	713,26	
3o97	entfällt				
31o1b	entfällt				
31o2a	193,6o m²	Heraklith 2,5 auf Sparschalung	33,--	6.388,8o	
31o3g	199,55 m²	Fassade in Schleifsand	46,--	9.179,3o	
31o4	In AKV	14 enthalten			
31o5	49,83 m²	Aufz. für Spritzwurf ..	9,1o	453,45	
31o7	11o,79 m²	Feuermauerverputz	31,--	3.434,49	
~~311o~~	~~9,51 m²~~	~~inkrustieren~~	~~65,--~~	~~618,15~~	7
3114	In AKV	14 enthalten			
3115	21o,o9 m²	Beschüttung	1o,4o	2.184,94	
3116a	entfällt				
3116b	Siehe	AKV 22			
3116c	"	" 18			
3123	Zeitschaden				
3125	entfällt				
3131	3,5o m1	Aborteentlüftung aus Eternit	12o,-	42o,--	
3134c - 314oc	entfällt				
3142a	7 Stück	Türstöcke versetzen ...	5o,--	35o,--	
3143a	1o Stück	Fensterstöcke samt F. Bretter vers. 2 m².	75,--	75o,--	
b	1 Stück	Fensterstock samt F. Brett vers. 2-4 m²		1oo,--	
3146	entfällt				
3147a+b	Zeitschaden				
3153	195 kg	eis. Türen u.Fenster vers...................	3,1o	6o4,5o	
3154	1 Stück	Kabelkopftür vers.....		35,8o	
3155	3 Stück	Hahn- und Schaltertürl vers.................	17,5o	52,5o	
3156	18 Stück	Rauchfangputztürl 1.+v.	52,--	936,--	
3157	4 Stück	Mauerstutzen	17,--	68,--	
3159	entfällt				
		Übertrag		~~69.919,89~~	

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

69.275.47

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. .... Blatt ....

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag²) S g
		Übertrag		~~69.919,89~~	
3161	entfällt				
3163	7,4o m²	Kaminabdeckplatten	1oo,-	74o,--	
3164a	~~4 Stück~~	~~Mauerdurchbrüche 12.15.~~	~~13,--~~	~~52,--~~ z	
b	-				
c	-				
d	~~2 Stück~~	~~Mauerdurchbrüche 51-6o~~	~~46,--~~	~~92,--~~ z	
3167a	~~38,9o m1~~	~~Ritzen stemmen u.verputzen~~	~~9,5o~~	~~369,5o~~	
317o	735,-- m²	reinigen	3,4o	2.499,--	
3171	entfällt				
3172	21,-- m²	Pfostenbelag auf Nachbardächer	~~25,-~~ 18,-	~~525,--~~ 378	
3173	199,55 m²	Aufz. für Leiterger. im Hof	2,-	399,1o	
3174	11o,79 m²	Aufz. Feuermauerverp..	3,--	332,37	
3175	94,2o m1	Auflager nachstemmen .	2o,-	1.884,--	
3176	94,2o m1	Deckenauflager nachm..	18,--	1.695,6o	
3177	Siehe AKV 5 u. 6				
3178	19 Stück	Überlagen auskeilen ..	15,--	285,--	
3179	entfällt				
318o	Zeitschaden				
3181	Zeitschaden				
3182	3o,8o m1	Stufen pölzen im 3.Stock	3o,-	924,--	
3183	1o,65 m1	Mauerwerk pölzen	6o,-	639,--	
3184	Zeitschaden				
3185	entfällt				
3186	1o,44 m²	Bäderisolierung	4o,--	417,6o	
3187	15,-- m²	Nachputzarbeiten nach Professionisten	28,--	42o,--	
3188	Zeitschaden				
3189	entfällt				
319o	entfällt				
3191	entfällt				
3192	166,68 m²	Kamine ausschleifen ..	25,-	4.167,--	
		Übertrag		85.371,o6	

84.056,14

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7172 58

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. .... Blatt ....

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag²) S g
		Übertrag		~~85.371,o6~~	
3193	156,-- m³	Schutt auf die Strasse führen	26,-	4.o56,--	
3194	156,-- m³	Schutt fernverführen .	29,--	4.524,--	
3195	12,6o m1	Stufen auskeilen	32,-	4o3,2o	
3196	6 Stück	Splitterschutzabmauerungen	8o,--	48o,--	
3197	4 Stück	Gerüstherstellungen bei Rauchfängen	3oo,-	1.2oo,--	
3198	0,9o m²	Sprenglächer in der Fassade	6o,--	54,--	
3199	entfällt				
32oo	Zeitschaden				
32o1	318,59 m²	2 x weissigen	2,2o	7oo,9o	
32o2	entfällt				
32o3	6 Stück	Türstöcke in 7 cm Wände versetzen	65,-	39o,--	
		Summe Baumeisterarbeiten		~~97.169,16~~ 95.864,24	
		4. Stahlbetonarbeiten			
4o13d	entfällt				
e	227,28 m²	Fertigteildecke über 3. Stock	166,--	37.728,48	
4o17	65,72 m²	Verstärkung ----------	25,--	1.643,--	
		Summe Stahlbetonarbeiten ...		39.371,48	
		6. Terrazzoarbeiten			
6oo1	14,3o m²	Steinholz	7o,--	1.oo1,--	
6oo3	2o,26 m²	Terrazzo 2 cm über 3 m²	65,5o	1.327,o3	
		Summe Terrazzoarbeiten		2.328,o3	
		7. Zimmererarbeiten			
7oo1c	Siehe AKV 1				
7oo6	Siehe AKV 3a - c				
7o11b	154,88 m²	Lattung für Strangfalz	11,8o	1.827,58	
		Übertrag		1.827,58	

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ....
Blatt ....

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag²) S g
		Übertrag		~~[illegible]~~ 1.827,58	
7o13	232,18 m²	Schalung	43,--	9.983,74	
7o16	entfällt	....			
7o17	1 Stück	Wassereinlaufkessel verschalen		1o5,--	
7o19	entfällt				
7o21	5,95 m1	Stufen	11o,--	654,5o	
7o23	entfällt				
7o31	entfällt				
7o32	entfällt				
7o33	entfällt				
7o34	entfällt				
7o35	122,67 m²	Trageldecke	8o,--	9.813,6o	
7o36	11,8o m1	Brustriegel	126,--	1.486,8o	
7o37	117,18 m²	Binderschalung samt Staffelgerippe	39,--	4.57o,o2	
7o38	2o,o7 m²	Riegelwandgerippe ...	49,41	991,66	
7o39	117,93 m²	Sparrenschalung f. Heraklithverkleidung	16,24	1.915,18	
7o4o	entfällt				
		Summe Zimmererarbeiten		31.348,o8	
		8. Spenglerarbeiten			
8oo1b	36,36 m1	Saumrinnen 65 cm	7o,2o	2.551,77	
8oo2c	13,8o m1	Hängerinne 33 cm	49,--	676,2o	
8oo5	entfällt				
8oo6	2 Stück	Einlaufstutzen f. Bodenrinnen	86,--	172,--	
8oo7a	1 Stück	Saumstutzen 12o mm ...		79,--	
b	2 Stück	Rinnenstutzen 12o mm .	37,--	74,--	
8oo8	entfällt				
8o11c	15,2o m1	Abfallrohr Ø 12 cm ...	49,--	744,8o	
d	6,4o m1	" Ø 1o mm ...	43,--	275,2o	
8o12	9 Stück	Knie	34,--	3o6,--	
8o13b	3 Stück	Dunstschlauchk. Ø 15 cm	93,--	279,--	
		Übertrag		5.157,97 (handwritten: 8.6)	

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 3891 61

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ....
Blatt ....

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag²) S g
		Übertrag		5.157,97 (handwritten: 8.6)	
8o15b	2,5o St.	Aufstanderohre Ø 12	172,--	43o,--	
8o18	266,42 m²	Dacheindeckung	~~11o,--~~ 1o6,-	~~29.3o6,2o~~	28.240,52
8o2o	56,78 m²	Giebel	~~116,--~~ 1o6,-	~~6.586,48~~	6.018,68
8o22	83,49 m²	Säume und Ichsen ...	87,4o	7.297,o3	
8o26a	2,-- m²	Sohlbänke, Gesimse bis 25 cm	151,--	3o2,--	
b	entfällt				
8o27	1o Stück	Vorköpfe	3,2o	32,--	
8o29	31o,-- m²	Blecheindeckung str.	8,--	2.48o,--	
8o31b	36,15 m1	Saumrinnen streichen	7,2o	26o,28	
8o36	entfällt				
8o37	entfällt				
		Summe Spenglerarbeiten ...		51.851,96 (handwritten: 50.219,18)	
		9. Dachdeckerarbeiten			
9oo1b	entfällt				
9oo5b	7,5o m1	Firste m. vorh. Ziegeln	17,5o	131,25	
9oo6	entfällt				
9o12	entfällt				
9o13	entfällt				
9o14	31,7o m²	Nachbardächer richten .	14,--	443,8o	
		Summe Dachdeckerarbeiten		575,o5	
		1o. Tischlerarbeiten			
1ooo3	Zeitschaden				
1ooo7	entfällt				
1ooo9	4 Stück	W.Zw.T. 85/194	45o,--	1.8oo,--	
1oo11	entfällt				
1oo12	2 Stück	Badezimmer 7o/194	395,--	79o,--	
1oo19 - 1oo24	entfällt				
1oo27	17o,o6 m²	Schiffboden	86,--	14.625,16	
1oo33	12,52 m1	Geländerholme rep.	33,--	~~414,15~~	413,16
		Übertrag		~~17.629,32~~	

(handwritten: 17.628,32)

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ______
Blatt ______

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag 2) S g
		Übertrag		~~17.629,31~~	
1oo34	entfällt				
1oo35	11,8o m²	Wandlauf 9/2 cm neu	28,--	33o,4o	
1oo36	entfällt				
1oo37	entfällt				
1oo38	Zeitschäden				
1oo39	entfällt				
1oo4o	7 Stück	Wohnungsfenster (Hof) 16o/19o, aussen neu, innen rep.	43o,--	3.o1o,--	
1oo41	5 Stück	Gangfenster 1oo/19o rep.	195,--	975,--	
1oo42	Siehe AKV				
1oo43	- 1oo46 siehe AKV				
1oo47	6 Stück	WET 12o/225 rep.	334,--	2.oo4,--	
1oo48	entfällt				
1oo49	entfällt				
1oo5o	1 Stück	WET rep.		25o,--	
1oo51	2 Stück	WC-Türen 7o/225 rep...	214,--	428,--	
1oo52	entfällt				
1oo53	entfällt				
		Summe Tischlerarbeiten		~~24.626,71~~ 24.625,72 ✓	
		11. Beschlagschlosserarbeiten			
11oo9	4 Stück	W.Zw.T. 85/194	147,--	588,--	
11o12	2 Stück	Badezimmer 7o/194	135,--	27o,--	
11o32	6 Stück	WET 12o/225 neu + rep.	195,--	1.17o,--	
11o33	1 Stück	W.Zw.T. 9o/225		215,--	
11o35	2 Stück	WC-Türen 7o/225 rep...	7o,--	14o,--	
11o4o	7 Stück	3tlg. Fenster	48o,--	3.36o,--	
11o41	5 Stück	2tlg. Gang-Küchenf....	12o,--	6oo,--	
		Summe Beschl.Schlosserarbeiten		6.343,--	
		12. Gewichtschlosserarbeiten			
12o16	1 Stück	Kabelkopftür beschl...		65o,--	
		Übertrag		65o,--	

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 3891 61

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ______
Blatt ______

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag 2) S g
		Übertrag		65o,-	
12o17	3 Stück	Hahn-und Schaltertürl liefern	38,8o	116,4o	
12o19	entfällt				
12o22	entfällt				
12o22	6,-- m	Anhaltestangen l.+ v.	6o,--	36o,--	
12o23	entfällt				
12o24	entfällt				
		Summe Gewichtschlosserarb....		1.126,4o	
		13. Glaserarbeiten			
13oo1a	59,96 m²	Bauglas 4/4 in Holz	45,--	2.698,2o	
13oo1c	3,12 m²	Gussglas 3 mm (Kathedralglas	78,5o	244,92	
13oo3a	entfällt				
13oo6	147,53 m²	ausglasen	1o,--	1.475,3o	
13oo7	85,29 m²	vergl. m. vorh. altem Glas	15,--	1.279,35	
13oo8	35,53 m²	Reparaturverglasung ...	48,--	1.7o5,44	
		Summe Glaserarbeiten		7.4o3,21	
		14. Anstreicherarbeiten			
14oo1	58,49 m²	rauhe Holflächen	6,8o	397,73	
14oo2a	15o,23 m²	Fenster -...........	39,5o	5.934,o9	
14oo2b	74,24 m²	Türen	41,--	3.o43,84	
14o1o	1o,77 m²	Metallfläche streichen	3o,--	323,1o	
14o12	1o Stk.	Stiegengriffstützen ..	5,--	5o,--	
14o13	3 Stück	Hahntürl	7,4o	22,2o	
14o16	18 Stk.	Rauchfangputztürl schw.	9,4o	169,2o	
14o19	emtfällt				
14o21	entfällt				
14o22	49,38 m²	Fenster abbrennen und streichen ,...........	48,--	2.37o,24	
14.o23	77,4o m²	Türen abbr.+str.......	5o,--	3.87o,--	
		Summe Anstreicherarbeiten		16.18o,4o	

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 3891 61

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ______
Blatt ______

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag²) S g
		17. Malerarbeiten			
17oo1	1298,28 m²	Wandflächen	3,4o	4.414,15	
17oo2	1397,44 m²	Aufz. f. Walzen	0,55	768,59	
17oo3	423,o2 m²	Deckenflächen	3,5o	1.48o,57	
17oo5	332,19 m²	Decken- und Wandflächen	4,1o	1.361,98	
17oo7	46,9o m1	Sockelstreifen	2,2o	1o,32	
		Summe Malerarbeiten		8.o35,61	
I.Gasleitung		2o. Gas- + Wasserinstallationen			
	A) Steig- und Zuleitung:				
2ooo1	entfällt				
	9,o5 m²	Gasrohr 38 mm	27,8o 18,--	414,49	
2ooo2		35% Zuschlag auf 251,6o		88,o6	
2ooo7	2 Stück	Anschlussplatten H 3o	6o,3o 28,--	176,6o	
				679,15	
	B) Wohnungsleitungen:				
2ooo8	6,8o m	Gasrohr 2o mm	14,5o 12,--	18o,2o	
2ooo9		35% Zuschlag v. 98,6o .		34,51	
2oo1o	entfällt				
2oo11	2 Stück	Hahntürl 24o/24o	3o,8o	61,6o	
2oo12	2	Gasherdverbindungen ...	96,--	192,--	
				468,31	
		Zusammenstellung:			
		Summe A		679,15	
		Summe B		468,31	
		Summe Gasleitung		1.147,46	
II. Wasserleitung					
	B) Warmwasserleitung				
2oo49	9 Stück	Wandscheiben 13 mm	17,9o	161,1o	
				161,1o	
	C) Abfallsleitungen				
2oo56	5,3o m	Abflussrohre 4o mm	45,8o 23,5o	367,29	
		Übertrag		367,29	

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ______
Blatt ______

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag²) S g
		Übertrag		367,29	
2oo56	4,65 m	Abflussrohre 5o mm	58,-- 26,--	39o,6o	
2oo57	7,-- m	Gainzen	128,-- 42,--	1.19o,--	
2oo58	2o%	Zuschlag v.1.4o8,35 ...		281,67	
2oo59	2 Stück	Badewannensyphone	1o9,4o	218,8o	
				2.448,36	
	D) Einrichtungsgegenstände				
2oo69	2 Stück	Niederspülklosette	66o,--	1.32o,--	
		Zusammenstellung:			
		Summe B		161,1o	
		Summe C		2.448,36	
		Summe D		1.32o,--	
		Summe Wasserleitung		3.929,46	
Gesamtzusammenstellung:					
	I.	Gasinstallation		1.447,46	
	II.	Wasserinstallation		3.929,46	
		Summe Gas-+Wasserinstallat...		5.o76,92	
		21. Elektroinstallation			
	C) Steigleitung:				
21oo9	-				
21o1o	-				
21o11	4 Stück	Sicherungen UZ II	24,4o	97,6o	
21o13	2 Stück	Zählerbretter I	3o,--	6o,--	
21o15	-				
	D) Stiegenhausbeleuchtung				
21o2o	49,-- m	Isolierrohr 13 mm	12,1o	592,9o	
21o21	118,-- m	Isol.Leitg.1,5 mm2 ...	1,7o	2oo,6o	
21o22	1 Stück	Ausschalter		2o,5o	
21o24	6 Stück	Starkstromtaster	21,1o	126,6o	
21o25	1 Stück	Tag- + Nachtschalter .		25,4o	
21o26	1 Stück	Steigenhausautomat ...		25o,--	
21o28	2 Stück	Beleuchtungskörper-Deckenlicht	61,--	122,--	
		Übertrag		1.495,6o	

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ....
Blatt ....

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S	Einheitspreis g	Betrag S	Betrag g	Festgestellter Betrag²) S	Festgestellter Betrag²) g
		Übertrag			1.495,6o			
		E) Keller, Boden u. Wa.KÜ.Bel.:						
21o29	51,-- m	Feuchtraum 2 x 1,5 mm2	26,2o		1.336,2o			
21o3o	4 Stück	FR-Ausschalter	28,4o		113,6o			
21o32	4 Stück	FR-T-Dosen	19,8o		79,2o			
21o33	-							
21o35	1 Stück	FR-Armatur a) Deckenarm			57,--			
	4 Stück	b) Wandarm	6o,--		24o,--			
		H) Wohnungszuleitung						
21o45	25,-- m	Isolierrohr 23 mm	19,--		475,--			
21o46	5o,-- m	Isolier-Leitung 4 mm2	3,2o		16o,--			
		I) Wohnungsinstallation						
21o53	2 Stück	Mittelauslässe 8 m ...	143,--		286,--			
	2 Stück	" 6 m ...	113,--		226,--			
21o54	-							
21o55	1 Stück	Steckkontaktauslass 8 m			13o,--			
21o57	1 Stück	Wassermesserüberbrückung			9o,--			
		Summe Elektroarbeiten			4.688,6o			

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 3891 61

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ....
Blatt ....

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S	Einheitspreis g	Betrag S	Betrag g	Festgestellter Betrag²) S	Festgestellter Betrag²) g
		Zusammenstellung:						
		(Herstellungen lt. KV)						
	1.	Abbruch			18.982,95			
	2.	Erdarbeit			-			
	3.	Baumeister			~~97.169,16~~		95.864,24	
	4.	Stahlbeton			39.371,48			
	6.	Terrazzo			2.328,--			
	7.	Zimmermann			31.348,o8			
	8.	Spengler			~~51.851,96~~		50.215,18	
	9.	Dachdecker			575,o5			
	1o.	Tischler			24.626,[illegible]		5,72	
	11.	Beschlagschlosser			6.343,--			
	12.	Gewichtschlosser			1.126,4o			
	13.	Glaser			7.4o3,21			
	14.	Anstreicher			16.18o,4o			
	17.	Maler			8.o35,61			
	2o.	Gas- + Wasserinstallat..			5.o76,92			
	21.	Elektroinstallation ...			4.688,6o			
		Summe Herstellungen lt. KV...			~~315.1o7,53~~			
					312.168,87			

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 3891 61

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr.
Blatt

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag²) S g
		B) Herstellungen ausser KV.:			
		(A.K.V.)			
		1. Abbrucharbeiten			
1	16,97 m²	Ziegelmauerwerk abbr..	1o2,--	1.73o,94	
2	72,61 m²	Blindboden abtr.......	4,--	29o,44	
3	23 Stück	Aussenrahmen abtr.....	25,--	575,--	
4	8 Stück	" "	1o,--	8o,--	
5	23 Stück	Fensterstöcke verkeilen	3o,--	69o,--	
6	8 Stück	" "	1o,--	8o,--	
7	15,47 m²	Mauergrundputz	15,--	~~332,o5~~	232.05
8	3,68 m1	Hauptgesimse abtr.....	3o,--	11o,4o	
9	24,28 m²	Architekturteile	15,--	364,2o	
1o	16,68 m²	Rustika abtr..........	1o,--	166,8o	
11	3,68 m1	Kordongesimse abtragen	12,--	44,16	
~~12~~	~~3,4o m²~~	~~Sockelfläche abtragen~~	~~4o,--~~	~~136,--~~	Z
13	17,15 m1	Schlitz 2o/2o stemmen	45,--	~~787,--~~	771.70
		Summe Abbrucharbeiten		~~5.287,49~~ 5.135.74	
		3. Baumeisterarbeiten			
1	69,85 m²	Wärmeisol.d.Dcken	42,5o	2.968,63	
2	262,5o m²	" d. Wände ...	38,20 ~~43,5o~~	11.418,75	
3	178,5o m²	Heraklithverkl.d.Trageldecke	44,5o	7.943,25	
4	8,1o m³	Kaminkopfmauerwerk ...	58o,--	4.698,--	
6	6,67 m²	Düwa-Wände 1o cm	65,5o	436,88	
7	234,39 m²	Wandverputz auf Heraklith	23,5o	5.5o8,16	
8	72,94 m²	verschiessen	11,3o	824,22	
9	72,94 m²	Patschokkieren	4,8o	35o,11	
~~1o~~	~~9,51 m²~~	~~Sockel inkrustieren ..~~	~~62,--~~	~~589,62~~	Z
11	15,47 m²	glatte Schaufläche ...	46,--	711,62	
12	3,68 m1	Hauptgesimse	8o,--	294,4o	
13	24,38 m²	Architekturteile	25,--	609,5o	
14	3,68 m1	Zwischengesimse	45,--	165,6o	
		Übertrag		~~36.518,74~~	

34.537.87

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr.
Blatt

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag²) S g
		Übertrag		~~36.518,74~~	
15	16,68 m²	Fassade im Erdgeschoss	46,--	767,28	
16	3,68 m1	Kordongesimse	35,--	128,8o	
~~17~~	~~3,68 m1~~	~~Sockel (Gassenseit.)..~~	~~62,--~~	~~228,16~~	
18	61,41 m²	Unterbeton 6 cm	25,5o	1.565,95	
19	36,6o m²	Betonpflaster	32,--	1.171,2o	
2o	69,81 m²	Schlackenbeton	19,--	1.326,39	
22	19,5o m	Eternitabfallrohre Ø 125	12o,--	2.34o,--	
23	17,1o m	Mauerschlitz verkleiden	4o,--	686,--	
24	12 Stück	alte Kamintürl vers...	18,--	216,--	
25	21 Stück	Lusterhaken	14,5o	3o4,5o	
26	1 Stück	Zählernische bis 1,2 m breit		28o,--	
27	25,-- m²	Zementestrich 2 cm ...	25,--	625,--	
28	34,56 m²	Einkornestrich	41,6o	1.437,69	
		Summe Baumeisterarbeiten ...		~~47.595,71~~ 45.386.68	
		7. Zimmererarbeiten			
1	261,89 m²	Satteldachstuhl m. Bundtram	125,--	32.736,25	
2	51,43 m²	Flachdach	84,--	4.32o,12	
3		Dachausbauten:			
a	1 Stück	für Fenster 29o/88 ..		1.o4o,--	
b	1 Stück	" " 11o/88 ..	45o,--	45o,--	
c	2 Stück	" " 196/88 ..	565,--	1.13o,--	
d	3 Stück	" " 11o/164 .	565,--	1.695,--	
e	1 Stück	" " 31o/164 .		1.35o,--	
4	33,58 m²	Trageldecke	8o,--	~~2.706,4o~~	2.686.40
5	4o,67 m²	versenkte Dachschalung	58,--	2.358,86	
6	281,27 m²	Dachpappenschalung ...	13.70 ~~16,--~~	~~4.5oo,32~~	3.853.40
7	281,27 m²	Glaswolle	14,--	3.937,78	
8	285,18 m²	alten Dachstuhl abtr..	21,5o	6.131,37	
9	16,38 m²	Sturzschalung abtr....	1o,--	163,8o	
1o	16,38 m²	neue Sturzschalung ...	3o,--	~~488,4o~~	491.40
		Übertrag		~~63.008,30~~	

62.344.38

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 3891 61

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr.
Blatt

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S	Einheitspreis g	Betrag S	Betrag g	Festgestellter Betrag [2] S	Festgestellter Betrag [2] g
		Übertrag			~~63.008,3o~~			
11	16,38 m²	Tramlage	9o,--		1.474,2o			
		Summe Zimmererarb.................			~~64.482,5o~~ 63.818,58			
		8. Spenglerarbeiten						
1	1 Stück	Dachausstiegfenster ...			25o,--			
2	3o,86 m²	Mauerabdeckungen instandsetzen	93,--		2.869,98			
3		Wetterschenkel neu herstellen:						
a	6 Stück	175 cm lg.............	44,1o		264,6o			
b	24 Stück	12o cm lg.............	3o,2o		724,8o			
c	8 Stück	8o cm lg..............	24,4o		195,2o			
4		Dunstschläuche Ø 12 cm						
a	9,2o m	Rohr	67,--		616,4o			
b	2 Stück	Köpfe über Dach	94,--		188,--			
		Summe Spenglerarbeiten			5.1o8,98			
		9. Dachdecker						
1	296,24 m²	Dachdeckung abtragen .	7,5o		2.221,8o			
2	241,87 m²	Eindeckung mit Betonfalzziegeln	38,5o		9.311,99			
3	1 Stück	Dunstschlauch nachträglich einbauen			7o,--			
4	154,04 m²	alte Dacheinblechung abtragen	~~7,8o~~ 6.--		~~1.2o1,51~~		924.24	
		Summe Dachdeckerarbeiten			~~12.8o5,3o~~		12.528.03	
		1o. Tischlerarbeiten						
1	2 Stück	W.Zw.T. 85/194, neu ...	~~61o,--~~ 580.--		1.22o,--			
2	1 Stück	Hofausg.Tür 9o/2oo, neu			715,--			
3	1 Stück	Haustor 13o/38o rep....			395,--			
4	1 Stück	W.E.T. 85/194,21/5 Stock,neu			~~72o,--~~		670.--	
5	1 Stück	W.E.T. " 18/5 " "			~~69o,--~~		670.--	
6	2 Stück	W.Zw.T.85/194,21/5, neu	~~7o5,--~~ 635.--		~~1.41o,--~~		1270.-	
7	1 Stück	Schlupftürl 6o/6o			19o,--			
		Übertrag			~~5.34o,--~~			

[2]) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

5070.-

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr.
Blatt

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S	Einheitspreis g	Betrag S	Betrag g	Festgestellter Betrag [2] S	Festgestellter Betrag [2] g
		Übertrag			~~5.34o,--~~			
8	1 Stück	Zählernischentür 8o/19o			48o,--			
9	1 Stück	Kellerabgangstür 9o/2oo rep.			18o,--			
1o	1 Stück	WET 9o/225 rep.			32o,--			
11	1 Stück	WET 9o/225 rep.			26o,--			
12	1 Stück	WET 9o/225 rep.			14o,--			
13	1 Stück	Türdurchgang im Erdg....			175,--			
14	Zeitschaden							
15	1 Stück	Doppelfenster 291/88, 5teilig, neu			96o,--			
16	2 Stück	3teilige Doppelfenster 196/88	74o,-		1.48o,--			
17	1 Stück	2teil.einf.Fenster 11o/88,neu			~~44o,--~~		300.-	
18	4 Stück	2teil.Doppelfenster 11o/154, neu	~~59o,-~~ 550.-		~~2.36o,--~~		2.200.-	
19	1 Stück	2teil.Doppelfenster 9o/13o, neu			55o,--			
2o	1 Stück	2teil.Doppelfenster 1oo/13o, neu			~~56o,--~~		550.-	
21	1 Stück	2teil.Doppelfenster 9o/13o, neu			55o,--			
22	Zeitschaden							
23	1 Stück	3teil.Doppelfenster rep.			28o,--			
24	8 Stück	Stiegenhausfenster 95/19o rep.	~~32o,--~~ 250.-		2.56o,--			
25	1 Stück	Stiegenhausfenster 65/85,neu			~~28o,--~~		230.-	
26	8 Stück	WC-Fenster, 1flgl., 35/95 neu	14o,--		1.12o,--			
27	8 Stück	Doppelfenster 8o/19o ..	38o,--		3.o4o,--			
28	7 Stück	Aussenrahmen 16o/19o,neu	15o,-		1.o5o,--			
29	16 Stück	" 8o/2oo "	12o,--		1.92o,--			
3o	8 Stück	" 35/95 "	6o,--		48o,--			
31	8,8o ml	Wandlauf neu .... 36.- x)	3oo,--		~~2.64o,--~~		316.80	
32	28,36 m²	Hartholzfaserplattenbelag	4o,--		1.134,4o			
33	1 Stück	Hoffenster 9o/19o, neue Innenflügel samt Beschl.			32o,--			
35	5 Stück	Fusstritte 1o - 64 cm						
		Übertrag			~~28.619,4o~~			

25.106.20

[2]) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 3891 61

x) Zuschuss des WWF

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ....
Blatt ....

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag[2]) S g
		Übertrag		~~28.619,40~~	
		90 cm lang	Pausch.	230,--	
36	2 Stück	Holzfaserbelag auf Fensterbretter		90,--	
		Summe Tischlerarbeiten		~~28.939,40~~ 21.426.20	
		11. Beschlagschlosserarbeiten			
1	2 Stück	W.Zw.Türen 85/194,neu	147,--	294,--	
2	1 Stück	Hofausgangstür 90/200,neu		250,--	
3	1 Stück	Haustor, rep.		210,--	
4	1 Stück	WET 85/194 neu		295,--	
5	1 Stück	WET 85/194, neu		295,--	
6	2 Stück	W.Zw.F. 85/194, neu ...	~~160,--~~ 147.–	~~320,--~~	294
7	1 Stück	Schlupftüre 60/60 neu .		70,--	
8	1 Stück	Zählernischen 80/190 neu		150,--	
9	1 Stück	Kellerabgang 80/190 ...		65,--	
10	1 Stück	WET 90/200 rep.		70,--	
11	1 Stück	WET 90/225 rep.........		70,--	
12	1 Stück	WET 90/225 rep.		60,--	
13	Zeitschaden				
14	1 Stück	5teiliges Doppelfenster 291/88,10Flgl., neu ...		640,--	
15	2 Stück	3teilg. Doppelfenster 196/88, neu	470,--	940,--	
16	1 Stück	einf. Fenster 110/88,neu		180,--	
17	4 Stück	Doppelfenster 110/154 neu	270,--	1.080,--	
18	3 Stück	Doppelfenster 90/130, 100/130, neu	270,--	810,--	
19	Zeitschaden				
20	1 Stück	3teil.Hoffenster rep..		120,--	
21	8 Stück	Stiegenhausfenster 4flgl. 95/190, neu	180,--	1.440,--	
22	1 Stück	Stiegenhausfenster 2flgl. 65/85		105,--	
23	8 Stück	WC-Fenster 35/95	72,--	576,--	
24	8 Stück	Doppfelfenster 80/190 neu	240,--	1.920,--	
		Summe Beschlagschlosserarb.........		~~9.960,--~~	

[2]) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

9934.—

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ....
Blatt ....

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag[2]) S g
		12. Gewichtschlosserarbeiten			
1		Stiegengeländerreparatur	Pausch.	300,--	
2	3 Stück	Kellerfenster 60/40 ...	110,--	330,--	
3	1 Stück	Kellerfenster (Waschküche) 85/60		280,--	
4	10	Wandgriffstützen samt Versetzen	35,--	350,--	
		Summe Gew.Schlosserarb.......		1.260,--	
		13. Glaserarbeiten			
1	1,62 m²	Verglasung mit Drahtglas	168,--	272,16	
		Summe Glasarbeiten		272,16	
		14. Anstreicharbeiten			
1	3 Stück	Kamintüren sandeln	6,60	19,80	
2	2 Stück	Ofenkapsel streichen ..	3,30	6,60	
		Summe Anstr. Arb.................		26,40	
		17. Malerarbeit			
1	303,22 m²	Wand- und Deckenfl. in Kü., Bad, WC	3,40	1.030,95	
2	~~30,50 m1~~	~~Sockelanstrich (Aufz.)~~	~~3,--~~	~~91,50~~	
3	958k11 m²	alte Malerei abscheren	0,80	766,49	
		Summe Malerarbeit		~~1.888,94~~ 1.797,44	
		19. Kanalarbeiten			
1	5 Stück	ger.Steinz.Rohre 150 mm	72,--	360,--	
2	4 Stück	Steinzeugbogen 150 mm ..	72,--	288,--	
3	1 Stück	Patentputz~~türl~~ rohr 150 mm .		114,--	
4	1 Stück	einf.Abzweiger 200 mm .		166,--	
5	2 Stück	Auflagersockel aus Ziegel	70,--	140,--	
		Summe Kanalarbeiten		1.068,--	

[2]) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ....
Blatt ....

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag²) S g
		2o. Gas- + Wasserinstallationen			
	I. Gasleitung:				
1	17,7o m	Gasrohr 25 mm	19,7o 2o,7o	715,o8	
2	16,3o m	" 51 mm	4o,1o 34,--	1.2o7,83	
		35% von S 1.oo2,31		35o,81	
3	1 Stück	Doppellanggewinde 51 mm		71,2o	
4	2 Stück	Gashähne 51	238,--	476,--	
5	2 Stück	einf. Langgewinde 51 ..	4o,5o	81,--	
6	1 Stück	Deckendurchbruch		45,--	
7	4 Stück	Wanddurchbrüche	4o,--	16o,--	
		Summe Gasleitung		3.1o6,92	
	II. Wasserleitung:				
1	16,6o m	Cu-Rohr 13 mm	18,-- 12,--	498,--	
		25% von S 298,8o		74,7o	
2	2 Stück	Durchlaufvent.125/13 ..	55,8o	111,6o	
3	2 Stück	" 125/2o ..	71,5o	143,--	
4	9 Stück	Wandscheiben	17,9o	161,1o	
5	16,6o m	Filisolierung 13 mm ...	3,5o	58,1o	
6	19,1o m	verz.Rohr 25 mm	26,-- 22,--	918,8o	
7	24,-- m	" " 2o mm	2o,-- 19,--	936,--	
8	14,5o m	" " 13 mm	16,-- 16,--	464,--	
		45% von S 1.2o8,6o		543,87	
9	1 Stück	Absperrventil 125/25 ..		98,3o	
1o	2 Stück	" 125/2o ..	71,5o	143,--	
11	4 Stück	" 125/13 ..	55,8o	223,2o	
12	2 Stück	verz. Holländer 25 mm .	21,6o	43,2o	
13	2 Stück	" " 2o mm .	18,--	36,--	
14	4 Stück	" " 13 mm .	14,5o	~~29,--~~	58.—
15	4 Stück	Mauerdurchbrüche 6o cm	6o,--	24o,--	
16	1o Stück	Deckendurchbrüche	45,--	45o,--	
		Übertrag		~~5.171,87~~	

5.198,87

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 3891 61

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ....
Blatt ....

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag²) S g
		Übertrag		~~5.171,87~~	
17	14,5o m	Filzisol. 13 mm		5o,75	
18	24,-- m	" 2o mm	3,5o	91,2o	
19	6,7o m1	Überschubrohr 4o mm ..	9o,--	6o3,--	
2o		Druckbleirohr:			
	0,6o m	25 mm	145,--	87,--	
	0,7o m	2o mm	95,--	66,5o	
	1,6o m	13 mm	67,--	1o7,2o	
21	12,4o m	Cu-Rohr 13 mm	18,-- 12,--	372,--	
		25% von S 223,--		55,8o	
22	12,4o m	Filzisolierung 13 mm .	3,5o	43,4o	
23	2,4o m1	Abflussbleirohr 32 mm	35,8o 24,2o	144,--	
		2o% von S 85,42	17,18	17,18	
24	2 Stück	Doppelabzweiger 125 mm	145,--	29o,--	
25	2 Stück	Mauerdurchbrüche 45 cm	5o,--	1oo,--	
26	4 Stück	Deckendurchbrüche	45,--	18o,--	
		Summe Wasserleitung		~~7.377,9o~~	7.406,90
		Zusammenstellung:			
		Gas		3.1o6,92	
		Wasser		~~7.377,9o~~	7.406.90
		Summe Gas-+ Wasserinst.		~~1o.484,82~~ 10.513.82	
		21. Elektroinstallationen			
	A) Neuherst. i.d. Wohnungen: 12 + 13				
1	5 Stück	alte Bel.Körper mont..	3o,--	15o,--	
2	4 Stück	Deckendurchbrüche	48,--	192,--	
3	1 Stück	Schalterkastel 1oo/1oo		54,6o	
4	1 Stück	Klingeltrafo	83,5o	83,5o	
5	~~5 Stück~~	~~Glühbirnen ....~~	~~7,8o~~	~~39,--~~	
6	1 Stück	Mittelauslass 5 m		113,--	
	3 Stück	" 7 m	133,--	399,--	
	2 Stück	" 1o m ...	18o,--	36o,--	
7	1 Stück	Wandauslass 5 m	1o7,--	1o7,--	
	1 Stück	" 7 m		132,--	
		Übertrag		~~1.63o,1o~~ 1.591.10	

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 3891 61

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ....
Blatt ....

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S	g	Betrag S	g	Festgestellter Betrag[2] S	g
		Übertrag			~~1.630~~	~~10~~		
8	4 Stück	Steckkontakte 5 m	104	--	416	--		
	3 "	" 10 m	165	--	495	--		
9	1 Stück	Schuko-Auslass			130	--		
	1 Stück	" "			180	-		
		B) Wiederherst.i.d.Whgen.9,10 + 11						
10	1 Stück	Mittelauslass 4 m			106	--		
	4 Stück	" 5 m	113	--	452	--		
	3 Stück	" 6 m	118	--	354	--		
	2 Stück	" 7 m	133	--	266	--		
	1 Stück	" 10 m			180	--		
11	2 Stück	Wandauslässe 2 m	75	--	150	--		
	2 Stück	" 3 m	86	--	172	--		
	2 Stück	" 5 m	107	--	214	--		
12	2 Stück	Steckdosenauslässe 2m	75	--	150	--		
	6 Stück	" 6 m	114	--	684	--		
	2 Stück	" .... 7 m	124	--	248	--		
	3 Stück	" .... 8 m	135	--	405	--		
13	2 Stück	Schuko-Auslässe 2 m ..	130	--	260	--		
	2 Stück	" " 8 m ..	190	--	380	--		
					~~6.882~~	~~10~~		
					6.833.10			
		Abzüglich für vorhandene und brauchbare						
	2 Stück	Schalter à S 15,--	30	-				
	8 "	Steckdosen à S 20,--	160	-				
	2 "	Schukost. à S 25,--	50	--	-240	--		
		Summe Elektroinstallationen..			~~6.642~~	~~10~~		
					6.593.10			
		......						

[2]) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S	g	Betrag S	g	Festgestellter Betrag[2] S	g
		Zusammenstellung:						
		(Herstellungen A.K.V.)						
	1.	Abbruch			~~5.287~~	~~49~~	5.135	74
	3.	Baumeister			~~47.595~~	~~71~~	45.386	68
	7.	Zimmerer			~~64.482~~	~~50~~	63.818	58
	8.	Spengler			5.108	98		
	9.	Dachdecker			~~12.805~~	~~30~~	12.528	03
	10.	Tischler			~~28.939~~	~~40~~	25.426	20
	11.	Beschlagschlosser			~~9.960~~	~~--~~	9.934	--
	12.	Gewichtschlosser			1.260	--		
	13.	Glaserarbeiten			272	10		
	14.	Anstreicher			26	40		
	17.	Maler			~~1.888~~	~~94~~	1.797	44
	19.	Kanal			1.068	--		
	20.	Gas- + Wasserinst......			~~10.484~~	~~82~~	10.513	82
	21.	Elektroinstallation ...			~~6.642~~	~~10~~	6.593	10
		Summe der Herstellungen AKV..			~~195.814~~ (handwritten 21 above ~~14~~)	~~80~~		
					188.869	07		

Gesamtrechnungssumme:

Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:

Restschuld:

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt[3])

Festgestellter Betrag S .... (in Worten ....)

[2]) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S	g	Betrag S	g	Festgestellter Betrag[2]) S	g
		Gesamtzusammenstellung:						
		Gesamtkosten lt. K.V.			~~315.107,53~~		312.168	87
		Gesamtkosten lt. AKV........			~~195.814,80~~ 21		188.869	07
		Kostenberichtigungen auf Grund der Erlässe:......						
		Zl. 56.211-I-9/59 v. 23.7.59						
		Zl. 63.351-I-60 v. 9.11.60			26.796,61			
		lt. angeschlossener Tabelle			~~27.461,92~~			
					527.834,55			
		Gesamtrechnungssumme:			~~538.391,25~~ ~~516.922,33~~			[3])
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:						
		Restschuld:						

Stampiglie

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien XII, Wallgasse 39
Telefon 57 94 44

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).[4])

Festgestellter Betrag: S 538.391·25 (in Worten ....).

DIPL.-ING. ANTON FISCHBACH ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN WIEN

19/2 62

(Unterschrift des Prüfingenieurs)

[2]) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
[3]) Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
[4]) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

2. AUSFERTIGUNG

Post-Nr. des Kostenvoranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S	Einheitspreis g	Betrag S	Betrag g	Festgestellter Betrag [2)] S	Festgestellter Betrag [2)] g
		Gesamtzusammenstellung:						
		Gesamtkosten lt. K.V.			~~315.107~~	~~53~~	312.168	87
		Gesamtkosten lt. AKV			~~195.814~~ 195.821	80	188.869	07
		Kostenberichtigungen auf Grund der Erlässe:						
		Zl. 56.211-I-9/59 v. 23.7.59						
		Zl. 63.351-I-6o v. 9.11.6o						
		lt. angeschlossener Tabelle			~~27.461~~ 26.796	~~92~~ 61		
		Gesamtrechnungssumme:			~~510.922~~ ~~538.391~~ 527.834	~~83~~ ~~25~~ 55	[3)]	
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:						
		Restschuld:						

Stampiglie

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI., Wallgasse 39
Telefon 57-94-44
(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). [4)]

Festgestellter Betrag: S 538.391.25 (in Worten ....).

DIPL. ING. ANTON FISCHBACH ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN WIEN

(Unterschrift des Prüfingenieurs)

[2)] Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
[3)] Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
[4)] Nichtzutreffendes ist zu streichen.

WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8

	TR vor Stichtag	TR nach Stichtag	2 − 1	Lin. Interpol. %	4 x 3	1 + 5	Σ Schlussrchg	7 − 6	%	8 x 9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bmst (TR 2+3)	80.600,-	162.000,-	81.400,-	46/231 = 0,199134	16.209,51	96.809,51	~~209.474,79~~ 205.809,09	~~112.665,28~~ 108.999,58	4,6	~~5.182,60~~ 5.013,97
Bmst (TR 3+4)	162.000,-	197.000,-	35.000,-	60/132 = 0,454545	15.909,08	177.909,08	~~209.474,79~~ 205.809,09	~~31.565,71~~ 27.900,01	0,35	~~110,48~~ 97,65
Prof (TR 2+R)										
VII	32.000,-	50.000,-	18.000,-	0,199134	3.584,41	35.584,41	95.830,58	60.246,17		
VIII	3.800,-	25.000,-	21.200,-	-"-	4.221,64	8.021,64	56.960,94	48.939,30		
IX	3.500,-	7.000,-	3.500,-	-"-	696,97	4.196,97	13.380,35	9.183,38		
Rest	0	48.500,-	48.500,-	-"-	9.658,00	9.658,00	135.282,67	125.624,67		
Zwischen Σ						57.461,02	~~301.454,54~~ 295.228,85	~~243.993,52~~ 237.767,83	3,3	~~8.051,79~~ 7.846,34
Prof (TR 3+4)	130.500,00	203.000,-	72.500,-	0,454545	32.954,51	163.454,51	~~301.454,54~~ 295.228,85	~~138.000,03~~ 131.774,34	0,1	~~138,-~~ 131,77
								~~209.474,79~~ 205.809,09	2,5	~~5.236,87~~ 5.145,23
								~~301.454,54~~ 295.228,85	2,9	~~8.742,18~~ 8.561,64

Σ Kostenerhöhung: ~~27.461,92~~ 26.796,61

1. Kostenerhöhung ab 1. Feber 1959 — Bmst 2,5 %, Prof 2,9 %

2. Kostenerhöhung ab 1. Mai 1960 — Bmst 4,6 %, Prof 3,3 %

ab 1. Jän. 1961 — Bmst 0,35 %, Prof 0,1 %

TR 2-3:

16
30
31
30
31
31
30
31
1
231 Tage

16
30
46 Tage

TR 3-4:

29
31
31
28
13
132 Tage

29
31
60 Tage

TR 2
I. 14.600,-
III. 26.000,-
IV. 40.000,- 80.600,-
VII. 32.000,-
VIII. 3.800,-
IX. 3.500,- 39.300,-

TR 3
I. 17.000,-
III. 95.000,-
IV. 50.000,- 162.000,-
VII. 50.000,-
VIII. 25.000,-
IX. 7.000,- 82.000,-
X. 25.000,-
XI. 6.000,-
XIII. 3.000,-
XIV. 5.000,-
XX. 4.500,-
XXI. 5.000,- 130.500,-

TR 4
I. 22.000,-
III. 125.000,-
IV. 50.000,- 197.000,-

ges Σ 400.000,-
abzügl. I, III, IV, − 197.000,- 203.000,-

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI., Wallgasse 39
Telefon 57-94-44

130.500,-
− 82.000,-
48.500,-

1. TR 15. Okt. 1959
2. -"- 16. März 1960
3. -"- 2. Nov. 1960
4. -"- 14. März 1961
Schl. Rg. 19. Feb. 1962

1. P.Ber: Bm 2,5 | Prof 2,9
2.: 4,6 | 3,3
2.: 0,35 | 0,1

DIPL. ING. ANTON FISCHBACH ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN WIEN

Bau: Wien II, Adambergergasse 8

7

EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE.

2 Stück	Austria Gasherde S 1145 H, 3flammig, mit Backrohr und Abdeckplatte, per Stück ...... S 1.63o,--	S 3.26o,--
2 Stück	Doppelabwäschen, Stahlblech emailliert und Abdeckrahmen, 1,oo x 0,48 x 0,19 m, auf Konsolen, per Stück ...... S 741,--	S 1.482,--
2 Stück	Waschtische, 0,56 x 0,45 m, auf Konsolen, mit verchr. Ausgussyphon und Doppelschwenkhahn, auf Gummipolstern lagernd, per Stück ...... S 663,--	S 1.326,--
	Summe	S 6.o68,--

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI., Wallgasse 39
Telefon 57-74-44



2 AUSFERTIGUNG

BEILAGE: 10

Bau: Wien II, Adambergergasse 8

IN DER ERSTEN AUSFERTIGUNG SIND ALLE AUSMASSE, PREISE UND RICHTIGSTELLUNGEN, IN DEN ÜBRIGEN AUSFERTIGUNGEN NUR DIE RICHTIGSTELLUNGEN GRÜN ANGEMERKT.

KOSTENVORANSCHLAG

für die Herstellungen A.K.V.

Preisbasis 15.I.1959

Mengen und Preise im Konzept überprüft und richtig gestellt.

DIPL. ING. ANTON FISCHBACH ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN WIEN

Ing. Fischbach

KOSTENVORANSCHLAG

für die Herstellungen A.KV. Wien II, Adambergergasse 8 -

Preisbasis 15. I. 1959.

1. Abbrucharbeiten

(Herstellungen AKv)

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis
AKV 1 1oo9	16,97 m^2	Ziegelmauerwerk im 3. Stock und Dachgeschoss abbrechen	1o2,--	1.73o,94
AKV 2 1o22	72,61 m^2	Blindboden samt Polsterhölzerh abtragen	4,--	29o,44
AKV 3	23 Stk.	Aussenrahmen bei den Hoffenster (16o/19o, 8o/2oo, 95/19o) in allen Stockwerken ohne Unterschied der Stocklichte abtragen, einschl. Auslösen der Beschlagteile und Abfuhr des Materials	25,--	575,--
AKV 4	8 Stück	Aussenrahmen bei den WC-Fenstern, sonst wie vor	1o,--	8o,--
AKV 5	23 Stk.	gelockerte Fensterstöcke aus Pos.3 ohne Unterschied der Grösse, vor dem Anbringen der neuen Aussenrahmen durch den Tischler auskeilen und teilweise einrichten ...	3o,--	69o,--
AKV 6	8 Stück	wie vor, jedoch aus Pos. 4	1o,--	8o,--
AKV 7	15,47 m^2	Mauergrundverputz mit Quaderfugen ca. 50% beschädigt, bzw. gelockert zwischen den Fensterarchitekturteilen, zum Teil bis auf den Mauergrund abschlagen, die Fugen auskratzen und die restlichen Teile aufspitzen	15,--	232,o5
AKV 8	3,68 m1	Hauptgesimse (reich gegliedert) lockere Teile des gezoegenen Gesimsteiles und alle hängenden Reliefgliederungen abschlagen	3o,--	11o,4o
		Übertrag		3.788,83

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Betrag
AKV 9		Übertrag		3.788,83
AKV 9	24,28 m²	Fensterarchitekturteile reich gegliedert (ca. 20% beschädigt) vereinfachen u.zw./ Die Sohlbankgesimse im 3. Stock sowie die Reliefverzierung über den Fenstern und in den Parapeten im 1. u. 2. Stock und lockere Teile der sonstigen Fensterumrahmungen abschlagen	15,--	364,20
10	16,68 m²	Fassade zwischen Kordongesimse über Erdgeschoss und Sockel (Rustika) ca. 20% beschädigt, lockere Teile entfernen und restliche Flächen aufspitzen	10,--	166,80
11	3,68 m1	Kordongesimse im Erdgeschoss, schadhafte Gesims- und Zierglieder abschlagen	12,--	44,16
12	3,40 m²	schadhafte Sockelfläche (ca. 40% beschädigt) 8 - 10 cm stark abstemmen, das Mauerwerk reinigen, die Fugen auskratzen, den Restteil aufspitzen und nachmauern	40,--	136,--
13	17,15 m1	Schlitz 20/20 für das Dachabfallrohr aus Eternit im Mauerwerk stemmen	45,--	787,50
		Summe Abbrucharbeiten - A.K.V.		**5.287,49**

3. Baumeisterarbeiten

(Herstellungen A.K.V.)

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Betrag
1 3020	69,85 m²	Wärmeisolierung von horizontalen oder schrägen Decken mit 3,5 cm starken Heraklithplatten	42,50	2.968,63
2 3023	262,50 m²	Wärmeisolierung der Wände mit 2,5 cm starken Heraklithplatten	43,50	11.418,75
3 3024	178,50 m²	Heraklithverkleidung der Tragelдecke mit 3,5 cm Heraklithplatten	44,50	7.943,25
4 3043b	8,10 m²	Kaminkopfmauerwerk über Dach ausausgewählten Ziegeln in Zementmörtel gemauert und verputzen der Rauchzügeflächen	580,--	4.698,--
6 (3060b	6,67 m²	Hohlziegelwände aus Düwa-Steinen 10 cm stark in K.Z.M.	65,50	436,88
7	234,39 m²	Innenwandverputz auf Heraklith in WKM	23,50	5.508,16

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Betrag
		Übertrag		32.973,67
8 o81	72,94 m²	verschiessen von Mauerwerk jeder Art mit KZM	11,3o	824,22
9 o82	72,94 m²	patschokkieren von Wänden mit W.K.M.	4,8o	35o,11
1o 11o	9,51 m²	Sockelinkrustierung im Hofe mit Zementmörtel samt Kratzen an Oberfläche	62,--	589,62
11	15,47 m²	glatte Schaufläche zwischen den Fensterarchitekturen vom Kordongesimse und Hauptgesimse u.zw.: Die (ca.4o%) abgeschlagenen Wandflächen grob mit KZM putzen samt Anschluss an die verbliebenen Putzteile, bei diesen die Quaderfugen austragen und nach Austrocknung des neuen Grobverputzes die gesamten Flächen mit Dolomit-Kalkzementmörtel unter Zusatz von wetterfester Kronsteiner Fassadenfarbe, und sorgfältige Anschluss-herstellung an die Fensterarchitekturteile fein verputzen	46,--	711,62
12	3,68 m1	Hauptgesimse, das in seiner reichen Gliederung durch Abschlagung untergeordneter und beschädigter Zierglieder vereinfacht wurde (siehe AKV Pos. 8) entsprechend dem Altbestand, beschädigte Zierglieder instandsetzen, Profile nachziehen und ergänzen, die übrigen Gesimsteile abbürsten und reinigen (abgewickelte Breite ca. 1,4o m)	8o,--	294,4o
13	24,38 m²	Fensterarchitekturteile, reich gegliedert (ca. 15% beschädigt) (soweit nicht Vereinfachungen lt. AKV 9 der Abbrucharbeiten vorgenommen wurden) einschl. der Umrahmungen, der geraden und segmentförmigen Überdachungen und Parapetfelder ergänzen und instandsetzen, die Parapetfelder teilweisebis zu 8 cm grob austragen und fein verreiben, sowie die Umrahmungen stellenweise profilgemäss ergänzen und fein verreiben, an aller Kleinarbeit und Material	25,--	6o9,5o
14	3,68 m1	Zwischengesimse im 3. Stock (durchgehende Sohlbank ca. 15% schadhaft) ausbessern und profilgemäss nachziehen	45,--	165,6o
15	16,68 m²	Gassenfassade im Erdgeschoss (zw.		
		Übertrag		36.518,74

Übertrag 36.518,74

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Betrag
		Kordongesimse und Sockeloberkante) ca. 1o% in der Rustikagliederung beschädigt, den groben und feinen Verputz teilweise erneuern, einige Rustikaglieder ergänzen, die Parapete der Fnester im 1. Stock in vereinfachter Art ausbilden, die bestehenden Flächen reinigen und mit Kalkmilch einstreichen	46,--	767,28
16	3,68 m1	Kordongesimse über Erdgeschoss ca. 15% schadhaft nach erfolgter neuer Verblechung mit alter Profilausbildung instandsetzen	35,--	128,8o
17	3,68 m1	gassenseitigen Sockel wie folgt ausbilden: 4o% der Fläche neu grob und fein dem Bestand angepasst 1o cm stark inkrustieren, nach Austrocknung die gesamte Sockelfläche zweimal gut deckend überspritzen, einschl. Abbürsten und Reinigen der erhalten gebliebenen Flächen	62,--	228,16
18 16c	61,41 m²	Unterbeton 6 cm stark in den Wohnungen 9, 12 + 13 lt. Ausmass - aufstellung	25,5o	1.565,95
17	36,6o m²	Betonpflaster 8 cm stark mit glatt verriebener Oberfläche, einschl. Ausbildung der erforderlichen Trennfugen im Trockenraum herstellen	32,--	1.171,2o
2o	69,81 m²	Schlackenbetonpflaster, 6 cm stark mit glatt verriebener Oberfläche am Spitzboden herstellen	19,--	1.326,39
22	19,5o m	Eternitabfallrohr Ø 125 mm samt Formstücken und Befestigungsmitteln liefern und versetzen (Regenabfallrohr in der Gassenaussenmauer)	12o,--	2.34o,--
	17,15 m	Mauerschlitz in der Gassenaussenmauer, 2o cm breit mit Stausziegel verkleiden, einschl. aller Befestigungsmittel	4o,--	686,--
24	12 Stk.	alte, im alten Dachboden rückgewonnene Kamintürl im Spitzboden versetzen	18,--	216,--
25 158	21 Stk.	Lusterhaken für die Whgen. 9, 1o, 11,12 u. 13 liefern und versetzen ,,	14,5o	3o4,5o
26 168b	1 Stück	Zählernische bis 1,2o breit und 2 m hoch nach Vorschrift ausführen einschl. Versetzen des Türstockes ..		28o,--
27	25,-- m²	Zementestrich 2 cm in der Whg. 9 auf 6 cm Unterbeton ausgeführt	25,--	625,--

28 Übertrag 46.158,o2

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Übertrag		46.158,o2
8	34,56 m^2	Einkornestrich 2 cm stark in den Dachgeschosswohnungen (Kü., Bädern und Gang)	41,6o	1.437,69
		Summe Baumeisterarbeiten - A.K.V.		**47.595,71**
		7. Zimmermannsarbeiten (Herstellungen A.K.V.)		
	261,89 m^2	Satteldachstuhl wie 7oo1c, jedoch mit Bundträmen	125,--	32.736,25
	51,43 m^2	Flachdachkonstruktion über Stiegenhaus, samt allen Schalungen aus 26 mm starken Brettern im Gefälle für Blecheindeckung, liefern und versetzen	84,--	4.32o,12
	8 Stück	Dachausbauten lt. Zeichnung als Gaupen, bestehend aus dem St~~uf~~fel-gerippe und dem Dach, samt allen Schalungen aus 26 mm starken Brettern für Blecheindeckung, liefern und versetzen, in der vorderen Wand eine Öffnung für den Einbau eines Fensters durch den Bautischler		
a	1 Stück	für Fenster St.L. 29o/88		1.o4o,--
b	1 Stück	" " " " 11o/88		45o,--
c	2 Stück	" " " " 196/88	565,--	1.13o,--
d	3 Stück	" " " " 11o/167	565,--	1.695,--
e	1 Stück	" " " " 31o/164		1.35o,--
4	33,58 m^2	Tragldecke über dem Stiegenhaus mit einer 24 mm Stirnschalung mit Fugendichtleisten, liefern und versetzen	8o,--	2.7o6,4o
5	4o,67 m^2	versenkte Dachschalung aus 24 mm starken Brettern zwischen den Sparren von Gaupe zu Gaupe herstellen, liefern und versetzen	58,--	2.358,86
6	281,27 m^2	Dachpappeneindeckung 35o g über die Dachschalung und Gaupen liefern und versetzen	16,--	4.5oo,32
7	281,27 m^2	Glaswolle als Wärmeisolierung in den Dachschrägen, Gaupen und Decke, langfaserig, ca. 4 cm stark, doch allseitig mit Kreppapier gesteppt. Kein Stoss an Übergängen, liefern und verlegen	14,--	3.937,78
		Übertrag		56.224,73

		Übertrag		56.224,73
8	285,18 m^2	hölzernen Dachstuhl abtragen, abseilen der Konstruktionsteile, der Dachschalung- und -lattung, das Abbruchamterial auf der Strasse sammeln und verführen. An aller Arbeit, Gerüstung und Transportkosten	21,5o	6.131,37
9	16,38 m^2	schadhafte Sturzschalung im Vorraum der Whg. 9 abtragen	1o,--	163,8o
1o	16,38 m^2	alte Sturzschalung 24 mm stark aufbringen samt Abdeckung mit Fugenleisten mit 3o% Ergänzung	3o,--	488,4o
11	16,38 m^2	Tramlage zur Verstärkung der vorhandenen Tramdeckenkonstruktion im Vorraum der Whg. Nr. 9 über dem 2. Stock durch Beilegen von neuen Trämen und Verschraubung mit den alten, einschl. Beigabe der erforderlichen Mutterschrauben	9o,--	1.474,2o
		Summe Zimmermannsarbeiten - A.K.V.		64.482,5o

8. Spenglerarbeiten

(Herstellungen AKV)

1	1 Stück	liegendes Dachaussteigfenster 6o/6o cm St.L., Stock aus Holz mit verz. Eisenblech 0,6 mm stark überzogen, Deckel mit Rahmen für Drahtglas, Aufspreizstange samt Stellvorrichtung und Messinghaften für Glastafeln beistellen		25o,--
2	3o,86 m^2	Instandsetzung von Mauerwerkeindeckung aus Zinkblech auf Kordongesimsen, Sohlbänken und sonstigen Fassadenabdeckungen, auslösen und abschneiden der durch Splitter usw. zerstörten Blechteile, neues Blech anpassen, einstemmen des Mauerwerks für den Eingriff des Bleches einschl. Wandaufzug von mindestens 15 mm herstellen, geschlagene Splitterlöcher zusammenklopfen und mittels eines Passtückes zulöten usw., Schutt auf Strasse sammeln und verführen, an aller Arb.+Lief.	93,--	2.869,98
		Übertrag		3.119,98

				3.119,98
		Übertrag		~~56.224,73~~
		Wetterschenkel, alte unbrauchbare abreissenund auslösen, Schutt auf Strasse; neue zuschneiden aus Zinkblech, liefern und versetzen. Schutt auf Strasse sammeln und verführen.		
a	6 Stück	bis 175 cm lg/ca. 15 cm br.	44,1o	264,6o
b	24 Stk.	bis 12o cm lg/ca. 15 cm br.	3o,2o	724,8o
c	8 Stück	bis 8o cm lg/ca. 12 cm br.	24,4o	195,2o
4		Dunstschläuche von den Abfallsträngen über Dach führen und die Köpfe auf Blechdach einlöten. Ø 12 cm liefern und versetzen		
a	9,2o m	Rohre Ø 12 cm	67,--	616,4o
b	2 Stück	Köpfe Ø 12 cm	94,--	188,--
		Summe Spenglerarbeiten - A.K.V.		5.1o8,98

9. Dachdeckerarbeiten
(Herstellungen A.K.V.)

1	296,24 m²	Dacheindeckung mit alten unbrauchbaren Taschenziegeln auslösen, abtragen und das Abbruchmaterial auf die Strasse abseilen, dort sammeln und verführen. An aller Arbeit, Gerüstung und Transportkosten	7,5o	2.221,8o
2	241,87 m²	Dacheindeckung (lt. Pos. 9oo1c) .. mit Betonfalzziegeln	38,5o	9.311,99
3	1 Stück	Dunstschlauch nachträglich durch die Dachhaut geführt, mit Falzziegel beidecken, samt allen Ausbesserungen im Dach		7o,--
4	154,o4 m²	Verblechung, Kamineinfassung, Gesimseabdeckungen, Saumbleche, Dachrinnen usw. auslösen und abtragen, Abbruchmaterial abseilen, auf der Strasse sammenl und verführen. An aller Arbeit, Gerüstung und Transportkosten	7,8o	1.2o1,51
		Summe Dachdeckerarbeiten - A.K.V.		12.8o5,3o

1o. Tischlerarbeiten

(Herstellungen A.K.V.)

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis
1	2 Stück	1flgl. Wohnungszwischentüren, St.L. 85/194 mit 5/18 cm starkem Stock, mit 7 cm breiten, glatten Zier- und Falzverkleidungen, Glaslichte mit 3 horizontalen Sprossen neu herstellen (Whg. 12 + 13)	61o,--	1.22o,--
2	1 Stück	Hofausgangstür aus Föhre 9o/2oo, 1flgl. mit 2 vollen und einer verglasten Füllung samt 15/5 Pfostenstock, 7 cm breiten Zier- und Falzverkleidung neu herstellen ...	715,--	715,--
3	1 Stück	2flgl. Haustor 13o/38o mit Oberlichte gründlich reparieren		395,--
4	1 Stück	1flgl. Wohnungseingangstür, St.L. 85/194 mit 21/5 cm starkem Pfostenstock, als Vollbautür mit glatter Zier- und Falzverkleidung 7 cm breit neu herstellen (Whg. 12) ...	72o,--	72o,--
5	1 Stück	wie vor, jedoch mit 5/18 cm starkem Pfostenstock (Whg. 13) neu herstellen		69o,--
6	2 Stück	1flgl. Wohnungszwischentür, St.L. 85/194 mit 21/5 starken Pfostenstock, als Vollbautür mit glatter Zier- und Falzverkleidung 7 cm breit, neu herstellen (Whg.12)....	7o5,--	1.41o,--
7	1 Stück	Schlupftürl 6o/6o mit 5/8 Rahmenst. und Einfüllungsblatt und 6 cm Falzverkleidung neu herstellen (Whg.13, Bad)		19o,--
8	1 Stück	Zählernischentür 8o/19o, 1flgl. mit 5/8 cm starkem Pfostnstock, als Vollbautüre mit glatter Falzverkleidung 7 cm breit, neu herstellen (Gang, Dachgeschoss)		48o,--
9	1 Stück	vorhandene Kellerabgangstüre, 9o/2oo/18, 1flgl., gründlich reparieren, Zierverkleidung erneuern		18o,--
1o	1 Stück	Wohnungseingangstür 9o/2oo (Hausbesorger) mit 18 cm Türstock und beiderseitigen profilierten Verkleidungen reparieren, einschl. beiders. Verkleidung des Türblattes mit Hartholzfaserplatten (Whg. 2)		32o,--
11	1 Stück	Wohnungseingangstür 9o/225 mit Oberlichte und angehängten einfachen 4flgl. Fenstern 8o/19o reparieren (Whg. 1o)		26o,--
		Übertrag		6.58o,--

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Übertrag		6.58o,--
12	1 Stück	wie vor, jedoch das Türblatt mit 2 Glaslichten, reparieren (Whg. 3) .		14o,--
13	1 Stück	Türdurchgang im Erdgeschoss bei Whg. 2 u. 3 mit 3o cm Futterstock und beiders. Verkleidung instandsetzen und Lieferung eines neuen Fusstrittes 3 cm stark, 35 cm breit und 1,3o m lang		175,--
15	1 Stück	5teiliges, 1oflgl., nach innen aufgehendes Doppelfenster mit St.L. 291/88 cm, als Rahmenpfostenfenster lt. Detailzeichnung neu herstellen, mit 13,5/5 cm starkem Pfostenstock, 8/4 cm Rahmenstock, mit Rollerkasten, mit 2 äusseren und 2 inneren Mittelstükken, sämtl. Flügel ohne Sprossen, inneren Deckleisten (Whg. 13)		96o,--
16	2 Stück	3teilige, 6flgl., nach innen aufgehende Doppelfenster mit St.L. 196/88 cm als Rahmenstockfenster lt. Detailzeichnung neu herstellen mit einem inneren und äusseren Mittelstück, 13,5 cm starkem Pfostenstock und 8/4 cm Rahmenstock, mit Rollerkasten, innere Deckleisten; alle Fensterflügel ohne Sprossen ...	74o,--	1.48o,--
17	1 Stück	einfaches Fenster 11o/88, 2teilig, 2flgl., nach innen aufgehend mit 13,5/5 cm Pfostenstock, die Fensterflügel ohne Sprossen (Trockenraum) lt. Detailzeichnung neu herstellen .	44o,--	44o,--
18	4 Stück	2teilige, 4flgl., nach innen aufgehende Doppelfenster, St.L. 9o/13o cm sonst wie Pos. 16 neu herstellen (Whg. 12 + 13)	59o,--	2.36o,--
19	1 Stück	2teilige, 4flgl., nach innen aufgehende Doppelfenster, St.L. 9o/13o cm sonst wie Pos. 16 (Küche Whg. 13) neu herstellen		55o,--
2o	1 Stück	wie vor, jedoch St.L. 1oo/13o (Küche Whg. 13) neu herstellen		56o,--
21	1 Stück	wie vor, jedoch St.L. 9o/13o (Bad Whg. 12) neu herstellen		55o,--
23	1 Stück	3teiliges, 12flgl. Doppelfenster 16o/19o gründlich reparieren (Erdg. Whg. 4)		28o,--
24	8 Stück	Stiegenhausfenster einfach, 2teilig 4flgl., St.L. 95/19o reparieren u.zw.:		
		Übertrag		14.o75,--

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Übertrag		14.075,--
		Äussere Flügel (4) Kämpfer neu herstellen, Stock instandsetzen	32o,--	2.56o,--
25	1 Stück	einfaches Stiegenhausfenster 2flgl., beim Kellerabgang St.L.65/85 cm mit 5/15 Pfostenstock, äussere Rahmen, Flügel nach aussen aufgehend neu herstellen		28o,--
26	8 Stück	WC-Fenster, 1flgl., einfach, St.L. 35/95 instandsetzen u.zw.: Fensterflügel, Kämpfer neu herstellen, Fensterstock instandsetzen	14o,--	1.12o,--
27	8 Stück	Doppelfenster 2teilig, 8flgl, 8o/19o bis 8o/2o5 u.zw.: Äussere 4 Fensterflügel und teilweise Kämpfer neu herstellen, Stock instandsetzen (hofseitige Wohnungsfenster)	38o,--	3.04o,--
28	7 Stück	Aussenfensterrahmen für die nach aussen aufgehenden 3teiligen Hoffenster (Pos. 1oo4o u. AKV 23) mit Stocklichte 16o/19o neu liefern und montieren (ca. 7,6o m1)	15o,--	1.o5o,--
29	16 Stück	Aussenfensterrahmen wie vor, jedoch für Fenster mit 8o/2oo Stocklichte (ca. 6,- m1) neu liefern und montieren	12o,--	1.92o,--
3o	8 Stück	Aussenfensterrahmen wie vor, jedoch für Fenster mit 35/95 Stocklichte (ca. 2,8o m1)	6o,--	48o,--
31	8,8o m1	Wandlauf aus Buche, naturpoliert nach vorhandenem Profil, geschweift neu liefern und auf vorhandenen Mauerstützen montieren	3oo,--	2.64o,--
32	28,36 m²	vorhandenen beschädigten Parkettboden im Gassenzimmer der Whg. 11 instandsetzen u.zw.: Den Parkettboden einebenen und mit 4 mm Hartholzfaser komplett für den Belag mit Linoleum (durch den Mieter) ebenflächig abdecken)	4o,--	1.134,4o
33	1 Stück	Hoffenster (Whg. 11), 2 Unterflügel 2 Oberlichten, nach innen aufgehend neu anfertigen und eingepasst mit Beschlag	32o,--	32o,--
35	5 Stück	Fusstritte in Buche 1 Stk. 9o/1o Hausbesorger 1 Stk. 9o/16 Hoftür 1 Stk. 9o/16 Whg. 9 1 Stk. 9o/64 " " 1 Stk. 85/18 liefern und versetzen	Pauschale	23o,--
		Übertrag		28.849,4o

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamt
		Übertrag		28.849,4o
36	2 Stück	Holzfaserplatten für Fensterbretter-instandsetzung, einpassen, liefern und versetzen, 92/47 + 93/51	Bauschale	9o,--
		Summe Tischlerarbeiten - A.K.V.		28.939,4o

11. Beschlagschlosser
(Herstellung A.K.V.)

Türen

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamt
1	2 Stück	Wohnungszwischentüren 85/194/18 kompl. neu beschlagen (Ti.Pos.AKV 1)	147,--	294,--
2	1 Stück	Hofausgangstür 9o/2oo mit oberem Galslichte kompl. neu beschlagen (Ti. AKV 2)		25o,--
3	1 Stück	2flgl. Haustor 13o/38o mit Oberlichte, Beschlag instandsetzen (Ti. AKV 3)		21o,--
4	1 Stück	W.E.Tür, 1flgl., 85/194 komplett neu beschlagen wie KV.Pos.11oo7 (Ti. Akv 4)	295,--	295,--
5	1 Stück	W.E.Tür 85/194 wie vor kompl. neu beschlagen		295,--
6	2 Stück	Wohnungszwischentüren 85/195 wie Pos. 11oo9 neu beschlagen (Ti. AKV 6)	16o,--	32o,--
7	1 Stück	Schlupftürl 6o/6o kompl. neu beschlagen (Ti.AKV 7)		7o,--
8	1 Stück	Zählernischentür 8o/19o kompl. neu beschlagen (Ti.AKV 8)		15o,--
9	1 Stück	vorhandene Kellerabgangstür 8o/19o alten Beschlag instandsetzen (Ti. AKV 9)		65,--
1o	1 Stück	W.E.-Tür 9o/2oo (Hausbesorger) Beschlag instandsetzen (Ti.AKV 1o) ..		7o,--
11	1 Stück	W.E.-Tür 9o/225 mit Anhängerfenster 8o/19o Beschlag instandsetzen (Ti. AKV 11)		7o,--
12	1 Stück	W.E.-Tür wie vor Beschlag instandsetzen (Ti.AKV 12)	6o,--	6o,--
13	1 Stück	5teiliges Gassendoppelfenster 291/88 mit 1o Flügeln nach innen aufgehend kompl. beschlagen (Ti. AKV 15)		64o,--
		Übertrag		2.789,--

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Übertrag		2.789,--
15	2 Stück	3teil. Doppelfenster 196/88 mit 6 Fensterflügel kompl. neu beschla- gen (Ti.AKV 16)	47o,--	94o,--
16	1 Stück	einfaches Fenster im Trockenraum 11o/88, 2flgl., kompl. neu beschla- gen (Ti. AKV 17)		18o,--
17	4 Stück	Doppelfenster 11o/154, 4flgl., kompl. neu beschlagen (Ti.AKV 18)	27o,--	1.o8o,--
18	3 Stück	Doppelfenster 9o/13o u. 1oo/13o, 4flgl. komplett neu beschlagen (Ti.Akv 19,2o,21)	27o,--	81o,--
2o	1 Stück	3 teiliges Hoffenster (Whg. 4) 16o/19o Beschläge instandsetzen (Ti.AKV 23)		12o,--
21	8 Stück	Stiegenhausfenster 95/19o, 4flgl., neu beschlagen (Ti.A.K.V. 24)	18o,--	1.44o,--
22	1 Stück	Stiegenhausfenster 65/85 (Keller- abgang) 2flgl., nach aussen auf- gehend kompl. neu beschlagen (Ti. Akv 25)		1o5,--
23	8 Stück	WC-Fenster einfach 35/95, 1flgl., kompl. neu beschlagen (Ti.Akv. 26)	72,--	576,--
24	8 Stück	Doppelfenster 8o/19o, 8o/2o5 (hof- seitig), 2teilig, 8flgl., äussere Flügel kompl. neu beschlagen, bei den inneren Beschlag instandsetzen (Ti. AKV 27)	24o,--	1.92o,--

Summe Beschlagschlosser - A.K.V. 9.96o,--

12. Gewichtsschlosser
(Herstellungen A.K.V.)

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis
1		Reparatur des Stiegengeländers u. zw.: 2 Einsatzglieder liefern und versetzen, 4 gebrochene Einsatz- glieder an Ort und Stelle instand- setzen, einschl. aller Ab- und De- montage	Pausch.	3oo,--
2	3 Stück	eiserne Kellerfenster 6o/4o mit 2 vert. Sprossen samt Winkeleisen- rahmen mit Pratzen liefern. Flügel für Verglasung mit Drahtglas	11o,--	33o,--
		Übertrag		63o,--

Übertrag 63o,--

3	1 Stück	eisernes Waschküchenfenster 85/6o mit 3 vertikalen Sprossen und Winkeleisenrahmen samt Pratzen liefern. Der Fensterflügel horizontal Kippbau und für Verglasung mit Drahtglas konstruiert		63o,--
4	1o Stück	Wandgriffstützen für den Wandlauf vom 3. Stock bis Dachgeschoss herstellen, liefern und versetzen	35,--	35o,--
		Summe der Beschlagschlosserarb.- A.K.V........		1.26o,--

13. Glaserarbeiten

(Herstellungen A.K.V.)

1	1,62 m²	Verglasung mit Drahtglas	168,--	272,16
		Summe Glaserarbeiten - A.K.V.		272,16

14. Anstreicherarbeiten

(Herstellungen A.K.V.)

1 (14o15)	3 Stück	Kamintürl in den Wohnungen reinigen, minisieren und die Aussenseite sandeln	6,6o	19,8o
2	2 Stück	Ofenkapseln reinigen, minisieren und Aussenseite sandeln	3,2o	6,6o
		Summe Anstreicherarbeiten - A.K.V.............		26,4o

17. Malerarbeiten

(Herstellungen A.K.V.)

Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Betrag
303,22 m²	Wand- und Deckenflächen in den Küchen, Bädern und WC, einfärbig streichen unter Beimengung von Kapein zweimal streichen	3,4o	1.03o,95
3o,5o m	Sockelanstrich entlang der Stiegenläufe vom 1. Stock bis Dachgeschoss als Aufzahlung auf 17oo7 .	3,--	91,5o
958,11 m²	alte Malerei in den bewohnten Wohnungen 9,1o,11 im 3. Stock und in der Whg. 7 im 2. Stock abscheren, die Wände waschen und für den Malgrund herrichten, einschl. Verputzergänzungen	0,8o	766,49
	Summe Malerarbeiten - A.K.V.		1.888,94

19. Kanalarbeiten (Anschluss der gemeinsamen Regenabfallrohres an den Hauskanal)

(Herstellungen A.K.V.)

Menge	Beschreibung	Einheitspreis	Betrag
5 Stück	gerade Steinzeugrohr Ø 15o liefern, verlegen und dichten	72,--	36o,--
4 Stück	Steinzeugbogen 15o mm liefern, dichten und verlegen	72,--	288,--
1 Stück	Patentputztürl 15o mm, sonst wie vor		114,--
1 Stück	einf. Abzweiger aus Steinzeug Ø 2oo, sonst wie AKV 1		166,--
2 Stück	Auflagersockel aus Ziegelmauerwerk, dem abfallenden Kanalstrang angepasst, einschl. Fundament und Fundamentmauerwerk	7o,--	14o,--
	Summe Kanalarbeiten - A.K.V.		1.o68,--

2o. Gas- und Wasserinstallation

(Herstellungen A.K.V.)

I. Gasleitung:

Pos.	Beschreibung	Einheitspreis	Betrag
1 20001	17,7o m Gasrohre Ø 25 mm, schwarz	4o,4o	715,o8
2 20001	16,3o m Gasrohre Ø 5o, schwarz	74,1o	1.2o7,83
	35% Fittingszuschlag der Materialsumme von S 1.0o2,31		35o,81
3 20003	1 Stück Doppellanggewinde 51 mm		71,2o
4 20005	2 Stück Gashähne 51 mm	238,--	476,--
5 20004	2 Stück einfaches Langgewinde 51 mm	4o,5o	81,--
6	1 Deckendurchbruch		45,--
7	4 Wanddurchbrüche	4o,--	16o,--
			3.1o6,92

II. Wasserleitung:

Pos.	Beschreibung	Einheitspreis	Betrag
1	16,6o m1 Kupfferrohr Ø 13 mm	18,-- 12,--	498,--
	25% von S 298,8o		74,7o
2	2 Stück Durchlaufventile Nr. 125, Ø 13 mm	55,8o	111,6o
3	2 Stück wie vor, jedoch Ø 2o mm	71,5o	143,--
4	9 Stück Wandscheiben Ø 13 mm	17,9o	161,1o
5	16,6o m1 Filzisolierung 13 mm	3,5o	58,1o
6	19,1o m1 Eisenrohre verz. Ø 25 mm	26,-- 22,--	916,8o
7	24,-- m1 wie vor, jedoch Ø 2o mm	2o,-- 19,--	936,--
8	14,5o m1 " " " Ø 13 mm	16,-- 16,--	464,--
	45% von 1,2o8,6o		543,87
9	1 Stück Absperrventil 125/25	98,3o	98,3o
1o	2 Stück Absperrventile 125/2o	71,5o	143,--
11	4 Stück " 125/13	55,8o	223,2o
12	2 Stück verz. Holländer Ø 25	21,6o	43,2o
13	2 Stück " " Ø 2o	18,--	36,--
	Übertrag		4.45o,87

	Übertrag		4.45o,87
14	4 Stück verz. Holländer Ø 13 mm	14,5o	29,--
15	4 Stück Mauerdurchbrüche bis 6o cm	6o,--	24o,--
16	1o Stk. Deckendurchbrüche	45,--	45o,--
17	14,5o m1 Filzisolierung 13,mm	3,5o	5o,75
18	24,- m1 " 2o mm	3,8o	91,2o
19	6,7o m1 Überschubrohr (eisern) Ø 4o mm	9o,--	6o3,--
2o	Durchbrüche:		
	0,6o m1 Ø 25 mm	145,--	87,--
	0,7o m1 Ø 2o mm	95,--	66,5o
	1,6o m1 Ø 13 mm	67,--	1o7,2o
21	12,4o m1 Kupferrohr Ø 13mm	18,--	372,--
	25% von 223,2o	12,--	~~55,8x~~ 55,8o
22	12,4o m1 Filzisolierung Ø 13 mm	3,5o	43,4o
23	2,4o m1 Abflussbleirohr Ø 32 mm	35,8o 24,2o	144,--
	2o% von 85,42	~~XX~~	17,18
24	2 Stück Doppelabzweiger Ø 125 mm	145,--	29o,--
25	2 Stück Mauerdurchbrüche 45 cm	5o,--	1oo,--
26	4 Stück Deckendurchbrüche	45,--	18o,--
			7.377,9o

Gasleitung	3.1o6,92
Wasserleitung	7.377,9o
Summe Gas- u. Wasserleitung - A.K.V.	**1o.484,82**

21. Elektroarbeiten

(Herstellungen A.K.V.)

A) Neuherstellungen in den neuen Wohnungen 12+13

1	5 Stück alte Beleuchtungskörper im Steigenhaus abmontieren und nach den Verputz- und Malerarbeiten montieren, inkl. Instandsetzung	3o,--	15o,--
2	4 Stück Deckendurchbrüche für die Verlegung der Stiegenhausbeleuchtung	48,--	192,--
3	1 Stück Schalterkastel 1oo/1oo ,..........		54,6o
			396,6o
	Übertrag		

Pos.		Einzelpreis	Gesamt
	Übertrag		396,6o
4	1 Stück Klingeltrafo liefern u. versetzen ...		83,5o
5	5 Stück Blühbirnen für Keller, Boden, Trockenraum und Waschküche	7,8o	39,--
6	Mittelauslässe komplett:		
	1 Stück 5 m		113,--
	3 Stück 7 m	133,--	399,--
	2 Stück 1o m	18o,--	36o,--
7	Wandauslässe komplett:		
	1 Stück 5 m		1o7,--
	1 Stück 7 m		132,--
8	Steckkontaktauslässe:		
	4 Stück 5 m	1o4,--	416,--
	3 Stück 1o m	165,--	495,--
9	Schuko-Auslässe:		
	1 Stück 2 m		13o,--
	1 Stück 5 m		18o,--
	B) Wiederherstellung in den Whgen. 9,1o und 11 im 3. Stock (Deckenauswechslung)		
1o	Mittelauslässe:		
	1 Stück 4 m		1o6,--
	4 Stück 5 m	113,--	452,--
	3 Stück 6 m	118,--	354,--
	2 Stück 7 m	133,--	266,--
	1 Stück 1o m		18o,--
11	Wandauslässe:		
	2 Stück 2 m ....8............	75,--	15o,--
	2 Stück 3 m	86,--	172,--
	2 Stück 5 m	1o7,--	214,--
12	Steckkontaktauslässe:		
	2 Stück 2 m	75,--	15o,--
	6 Stück 6 m	114,--	684,--
	2 Stück 7 m	124,--	248,--
	3 Stück 8 m	135,--	4o5,--
13	Schuko-Auslässe:		
	2 Stück 2 m	13o,--	26o,--
	2 Stück 8 m	19o,--	38o,--
			6.882,1o
	Abzüglich für vorhandene 2 Schalter .... à 15,-- = 3o,-- 8 Steckdosen ...... à 2o,-- = 16o,-- 2 Schukostecker ... à 25,-- = 5o,--	-	24o,--
			6.642,1o

Summe Elektroarbeiten - A.K.V. ....

II, Adambergergasse 8 - W 68o9

Zusammenstellung:

(Herstellungen A.K.V.)

1.)	Abbrucharbeiten	S	5.287,49
3.)	Baumeisterarbeiten	S	47.595,71
7.)	Zimmermannsarbeiten	S	64.482,5o
8.)	Spenglerarbeiten	S	5.1o8,98
9.)	Dachdeckerarbeiten	S	12.8o5,3o
1o.)	Tischlerarbeiten	S	28.939,4o
11.)	Beschlagschlosserarbeiten	S	9.96o,--
12.)	Gewichtschlosserarbeiten	S	1.26o,--
13.)	Glaserarbeiten	S	272,16
14.)	Anstreicherarbeiten	S	26,4o
17.)	Malerarbeiten	S	1.888,94
19.)	Kanalarbeiten	S	1.o68,--
2o.)	Gas- und Wasserinstallationen	S	1o.484,82
21.)	Elektroinstallationen	S	.6642,1o
	Gesamtsumme	S	195.821,8o

DIPL. ING. ANTON FISCHBACH ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN WIEN

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI., Wallgasse 39
Telefon 57-94-44

WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8

GEGENÜBERSTELLUNG DER REINEN BAUKOSTEN.

№	LEISTUNG	GENEHMIGTE HERSTELLUNG LT. K.V.	AUSFÜHRUNG			MEHR-U. MINDERLEISTG	
			LT. K.V.	A.K.V.	SUMME	+	—
1	ABBRUCH	25.319.76	18.982.95	5.287.49	24.270.40	—	1.049.32
2	ERDARBEIT	—	—	—	—	—	—
3	BAUMEISTER	145.415.52	97.169.16	47.595.71	144.764.87	—	650.65
4	STAHLBETON	56 287.20	39.371.48	—	39.371.48	—	16.915.72
5	STEINMETZ	—		—	—	—	—
6	TERRAZZO	3.032.51	2.328.–	—	2.328.–	—	704.51
7	ZIMMERER	56.031.22	31.348.08	64.482.50	95.830.58	39.799.36	—
8	SPENGLER	38.179.09	51.851.96	5.108.98	56.960.94	18.781.85	—
9	DACHDECKER	8.773.54	575.05	12.805.30	13.380.35	4.606.81	—
10	TISCHLER	55.283.78	24.626.71	28.939.40	53.566.11	—	1.717.67
11	B. SCHLOSSER	24.249.–	6.343.–	9.960.–	16.303.00	—	7.946.–
12	GEW. "	2.515.60	1126.40	1260.–	2.386.40	—	129.20
13	GLASER	21.587.89	7.403.21	272.16	7.675.37	—	13.912.52
14	ANSTREICHER	42.432.21	16.180.40	26.40	16.206.80	—	26.225.41
17	MALER	8.129.40	8.035.61	1888.94	9.924.55	1.795.15	—
18	ASPHALT	—	—	—	—	—	—
19	KANAL	—	—	1068.–	1.068.–	1.068.–	—
20	GAS u. WASSER	8.955.58	5076.92	10.484.82	15.561.74	6.606.16	—
21	ELEKTRO	8 507.10	4688.60	6642.10	11.330.70	2.823.60	—
22	SONSTIGES	—	—	—	—	—	
	SUMME	504.699.73 ✓	315.107.53 ✓	195.821.80 ✓	510.929.33 ✓	75.480.93 ✓	69.251.00 ✓

△ 6.229.93

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien, VII, Wellgasse 39
Telefon 51-94-44

WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8

GEGENÜBERS

№	LEISTUNG	GENEHMIGTE HERSTELLUNG LT. K. V.	LT
1	ABBRUCH	25.319·76	
2	ERDARBEIT	—	
3	BAUMEISTER	145.415·52	
4	STAHLBETON	56 287·20	
5	STEINMETZ	—	
6	TERRAZZO	3.032·51	
7	ZIMMERER	56.031·22	
8	SPENGLER	38.179·09	
9	DACHDECKER	8.773·54	
10	TISCHLER	55.283·78	
11	B. SCHLOSSER	24.249·–	
12	GEW. "	2.515·60	
13	GLASER	21.587·89	
14	ANSTREICHER	42.432·21	
17	MALER	8.129·40	
18	ASPHALT	—	
19	KANAL	—	
20	GAS u. WASSER	8.955·58	
21	ELEKTRO	8 507·10	
22	SONSTIGES	—	
	SUMME	504.699·73 ✓	315.

Ing. [signature]

GEGENÜBERSTELLUN

WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8


BEILAGE: 5

2. AUSFERTIGUNG

PLÄNE



WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8



ABRECHNUNGSPLAN

FÜR DIE

ABRUCHSARBEITEN

WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8

FIG. 6 LÄNGE I.M. 10,40 m

50 IM MITTEL

2,80 I.M.

ABBRUCHHÖHE FIGUR ①

⑦ ABBRUCH GESIMSÜBERMAUERUNG 18,40 X 0,30 X 0,55 (IM MITTEL)

ABRECHNUNGSPLAN ÜBER ABBRUCHARBEITEN IM DACHGESCHOSS


1 : 00


①

WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8

3. STOCK

ABBRUCHPLAN 2






2. AUSFERTIGUNG

POLIERPLAN

1:50




W 6809
DACHGESCHOSSAUSBAU
WIEN 2., ADAMBERGERGASSE
MAßSTAB 1 : 50
STIEGENHAUS
KÜCHE 8,58 m²
GANG 9,65 m²
KABINETT 12,84 m²
KABINETT 9,28 m²
WC
BAD 4,66 m²
VORRAUM 12,00 m²
WC
BAD 3,70 m²
KÜCHE 7,73 m²
KABINETT 13,16 m²
VORRAUM 5,22 m²
ZIMMER 29,91 m²
TROCKENRAUM 36,60 m²
ZIMMER 20,00 m²
ZIMMER 14,99 m²
13
12
DECKENVERKLEIDUNG m. HERAKLITH
LEICHTWÄNDE 7cm
" 10 cm
VERPUTZ AUF ZIEGELMAUERWERK
" HERAKLITH
" LEICHTWÄNDE
WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI., Wallgasse 39
Telefon 57-94-44

2. AUSFERTIGUNG

SCHNITT

1:50




W 6809 - WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8
ABRECHNUNGS- u. POLIERPLAN 1 : 50
DACHGESCHOSS
DACHGESCHOSS-SCHNITT 1:50
GASSE
HOF
FEUERMAUER 1:100
GRUNDRISS-SPITZBODEN 1:50
SPITZBODEN
TROCKENRAUM
SPITZBODEN
WEISS u. Co.
Architekt u. Stadtbaumeister
Telefon 57 94 44

WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8

2. STOCK

2. AUSFERTIGUNG




WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI, Wallgasse 39
Telefon 57-94-44

WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8

3. STOCK

2. AUSFERTIGUNG



WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI., Wallgasse 39
Telefon 57 94 44

BAU: WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8

2. AUSFERTIGUNG

OBERBODEN

SKIZZE zu POS. 1046, 3156, 3192,
A.K.V. 14/1, A.K.V. 3/

F.R. LEITUNG

F.R.A.

F.R.A.

OBERBODEN

95

1·10

3·10

F.R.A

·70

TROCKENRAUM

13·15

18·40

46

1·20

SCHNITT

ALT
NEU

ALTE KAMINTÜRL
NEUE "


WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VII, Wallgasse 20
Telefon 57-94-44


2. AUSFERTIGUNG
ANSICHT GASSENFASSADE 1:100 [ALTBESTAND]
AKV 8
AKV 7
AKV 11
AKV 10
AKV 12
10.80
4.55
90
50/35
180/325
18.40
WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI, Wallgasse 39
Telefon 57-94-44

WIEN 2, ADAMBERGERGASSE 8

ANSICHT

(NEU)



WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI., Wallg...
Telefon 57

DACHDECKERARBEITEN
WIEN 2. ADAMBERGERGASSE 8

ABRECHNUNGSPLAN 1:100

2. AUSFERTIGUNG

65 1,75 65 4,75

3,10 3,10

60 3,05 1,90 2,90 1,80 1,40 3,70 2,60 45

4,30 4,30

18,40

1,55 3,45 1,10 1,80 3,70 2,60 90 2,35 95 7,00

2,70 2,70

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI, Wallgasse 39
Telefon 57-94-44

2. AUSFERTIGUNG

MENGENERMITTLUNG FÜR TÜREN UND TORE

W 6809 - WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8

TÜREN

TISCHLER
BESCHLAGSCHLOSSER
GLASER
ANSTREICHER

• = NEUHERSTELLUNG   × = REPARATUR
ẋ = TEILS NEUHERSTELLUNG, TEILS REPARATUR

GESCHOSS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		WASCH-KÜCHE	W.E.T.	W.Zw.T.	W.C.T.	B.Z.T.	W.E.T.	W.E.T.	W.E.T.	W.E.T.	W.C.T.	W.C.T.	W.Zw.T.	W.Zw.T.	HOFAUSGANG TÜR	HAUSTOR	W.E.T.	W.E.T.	W.Zw.T.	SCHLUPF-TÜRL	ZÄHLER-NISCHENTÜR	KELLER-ABGANG	W.E.T.	W.E.T.+F.	W.E.T. + FENSTER	DURCHGANG	WASCH-KÜCHE
		90/200 (Z)	85/194/15 (WG 12,13)	85/194/8 WHG. 12-KÜ " 13-KÜ KA	70/200/8 WHG. 13	70/194/8 WHG 12 13	120/225	120/225 NEUER TÜRFLÜGEL	90/225 NEUER TÜRFLÜGEL	90/225	70/225	70/225 NEUE TÜRBLÄTTER	90/210 TEILWEISE MIT FUTTER	85/194/18 WHG 12,13	90/200/15	130/380	85/194/21 WHG. 12	85/194/18 WHG. 13	85/194/21 WHG. 12-KAB	60/60/8 WHG 13, BAD	80/190/8 GANG IM DACHGESCH.	80/190/18	90/200/18 HAUSBESORG. WHG. 2	90/225 + 80/190 WHG. 10	90/225 + 80/190 WHG. 3	120/225 ERDGESCH.-GANG	90/200/15 KELLER
POS.	TISCHLER	10.003	10.007	10.009	10.011	10.012	10.047	10048	10.049	10.050	10.051	10.052	10.053	A.K.V. 10/1	AKV. 10/2	A.K.V. 10/3	A.K.V. 10/4	A.K.V. 10/5	A.K.V. 10/6	A.K.V. 10/7	A.K.V. 10/8	A.K.V. 10/9	A.K.V. 10/10	A.K.V. 10/11	A.K.V. 10/12	A.K.V. 10/13	A.K.V. 10/14
	B-SCHLOSSER			11.009	–	11.012	11.032	–	–	11.007	11035	–	–	A.K.V. 11/1	A.K.V. 11/2	A.K.V. 11/3	A.K.V. 11/4	A.K.V. 11/5	A.K.V. 11/6	A.K.V. 11/7	A.K.V. 11/8	A.K.V. 11/9	A.K.V. 11/10	A.K.V. 11/11	A.K.V. 11/12	–	A.K.V. 11/14
	GLASER	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13001c	13001 a	13006/13007	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ANSTREICHER	–	–	14001/14002 b	–	14001/14002 b	14023	–	–	14023	14023	–	–	14001/14002 b	14001/14002 b	14023	14001/14002 b	14001/14002 b	14001/14002 b	14001/14002 b	14001/14002 b	14001/14023	14002 b/14023	14023	14023	14023	14001/14002 b
MENGE LT. KV. (R / A)		×① / –	– / •2	– / •7	•2 / •1	– / •2	×4 / –	ẋ1 /	ẋ4 /	×2 /	×6 /	×2 /	×35 / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
KELLER	KELLER	– / –																				×1					•①
ERDG.	WOHNUNG 2																						×1				
	-"- 3																								×1		
	-"- 4						×1																				
	GANG										×1				•1											×1	
	STIEGENHAUS																										
	HAUSFLUR															×1											
1. STOCK	WOHNUNG 5						×1																				
	-"- 6						×1																				
	GANG																										
	STIEGENHAUS																										
2. STOCK	WOHNUNG 7						×1																				
	-"- 8						×1																				
	GANG																										
	STIEGENHAUS																										
3. STOCK	WOHNUNG 9						×1																				
	-"- 10																							×1			
	-"- 11									×1																	
	GANG										×1																
	STIEGENHAUS																										
DACHG.	WOHNUNG 12			•1		•1								•1			•1		•2								
	-"- 13			•3		•1								•1				•1		•1							
	TROCKENRAUM																										
	GANG																				•1						
	STIEGENHAUS																										
SUMME: (R / A)		– / –	– / –	– / •4	– / –	– / •2	×6 / –	– / –	– / –	×1 /	×2 / –	– / –	– / –	– / •2	– / •1	×1 / –	– / •1	– / •1	– / •2	– / •1	– / •1	×1 / –	×1 / –	×1 / –	×1 / –	×1 / –	•① / –
ANSTRICH		|	|	RAUHE FLÄCHEN 14001 GEHOBELTE -"- 14002 b	|	RAUHE FL. 14001 GEHOB. FL. 14002 b	FLÜGEL AUSSEN STOCK -"- VERKLEID. -"- ABBR. + STREICH. 14023	|	|	FLÜGEL AUSSEN STOCK -"- VERKL. -"- ABBR. + STREICH. 14023	FL. AUSSEN u. INNEN STOCK -"- VERKL. AUSSEN ABBR. + STR. 14023	|	|	RAUHE FL. 14001 TÜR KOMPLETT 14002 b	RAUHE FL. 14001 TÜR KOMPLETT 14002 b	TOR KOMPLETT ABBR. + STREICHEN 14023	RAUHE FL. 14001 TÜR KOMPL. 14002 b	DETTO	DETTO	DETTO	DETTO	FLÜGEL 14001 STOCK 14023 VERKL. 14023	TÜRFL. 14002 b STOCK 14023 VERKL. 14023	TÜR- u. FENSTER AUSSENANSTRICH 14023/14022	DETTO	STOCK u. BEIDERS. VERKLEIDUNG 14023	RAUHE FL. 14001 TÜR KOMPL. 14002 b

SIEHE A.K.V. 10/4 u. 10/5

ENTFÄLLT

ENTFÄLLT

ENTFÄLLT

ENTFÄLLT

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI, Wallgasse 39
Telefon 57 94 44

DIPL. ING. ANTON FISCHBACH
ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN

2. AUSFERTIGUNG

MENGENERMITTLUNG
FÜR
FENSTER

W 6809 – WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8

F E N S T E R

• = NEUHERSTELLUNG x = RERARATUR
ẋ = TEILS NEUHERSTELLUNG, TEILS REPARATUR

Geschoss		GANG-F EINFACH 1-TEILIG 2-FLGL. n/i • 100/190	STGH-F EINFACH 1-TEILIG 2-FLGL. n/i • 100/190	DOPPEL-F WC 1-TEILIG 1-FLGL. n/i • 50/150	DOPPEL-F STRASSE u. HOF 2TEILIG 4 FLGL. • 110/150	DOPPEL-F STRASSE 2-TEILIG 8-FLGL. n/i • 110/190 6St, 220/150 1St	DOPPEL-F GANG-F. BD 100/120 GANG 80/120 • 60/120, 100/120	DOPPEL-F GASSE AUSSEN NEU INNEN REP. ẋ 110/190 (Z)	WC-F EINFACH HOFSEITIG • 80/120 WHG12, 60/100 WHG13	DOPPEL-F. HOFSEITIG 3-TEILIG 12 FLGL. AUSSEN NEU INNEN REP. ẋ 160/190 BIS 160/205	GANG-KÜ FENSTER EINFACH 2 TEILIG 4 FLGL. x 100/190, 90/190	GANG-F FLÜGEL NEU KÄMPFER NEU ẋ 100/190	STGH. F. EINFACH x 95/190	WC.F HOFSEITIG x 50/150	BODEN-FENSTER • 50/160	DOPPEL-F 5 TEILIG 10 FLGL. GASSENSEITE • $291/87^{5}$ WHG. 13	DOPPEL-F 3-TEILIG 6 FLGL. GASSENS. • $196/87^{5}$ WHG12	EINF. F. 2-TEILIG 2-FLGL. GASSENS. • $110/87^{5}$ TROCKENRAUM	DOPPEL-F 2-TEILIG 4-FLGL. HOFSEITIG • 110/154 WHG 12 u. 13	DOPPEL-F 2-TEILIG 4-FLGL. • 90/130 (MÜNDET INS STGH.)	DOPPEL-F 2-TEILIG 4 FLGL. • 100/130 (MÜNDET INS STGH.)	DOPPEL-F 2 TEILIG 4 FLGL. • 90/130 (BAD W12)	DOPPEL-F GASSENS. REPARIEREN x 100/200, 100/215 (Z)	DOPPEL-F HOFSEITIG REPARATUR x 160/190	STGH.-F EINFACH 2-TEILIG 4-FLGL. ẋ 95/190 RAHMEN NEU FLÜGEL NEU KÄMPF. NEU	KELLERABGANG EINFACH 2-TEILIG 2-FLGL. • 65/85 KOMPLETT NEU	WC-F. EINFACH 1-TEILIG 1-FLGLG. FLÜGEL NEU RAHMEN NEU ẋ 35/95	DOPPEL-F HOFSEITIG 2-TEILIG 8 FLGL. AUSSEN NEU INNEN REP. ẋ 80/190 BIS 80/205
Pos	TISCHLER	10.019	10021	10022	10023	10024	10037	10038	10039	10040	10041	10 042	10043	10045	10046	AKV 10/15	AKV 10/16	AKV 10/17	AKV 10/18	AKV 10/19	AKV 10/20	AKV 10/21	AKV 10/22	AKV 10/23	AKV 10/24	AKV 10/25	AKV 10/26	AKV 10/27
	B. SCHLOSSER	–	–	–	–	–	–	11 038	–	11038	11029	–	–	–	–	A.K.V. 11/15	AKV 11/16	A.K.V. 11/17	A.K.V. 11/18	A.K.V. 11/19	A.K.V. 11/20	A.K.V. 11/21	A.K.V. 11/22	A.K.V. 11/23	A.K.V. 11/24	A.K.V. 11/25	A.K.V. 11/26	A.K.V. 11/27
	GLASER	–	–	–	–	–	–	13001, 13006, 13007	–	13006, 13001, 13.007	13006, 13007, 13.008	–	–	–	–	13001a	13001a	13001a	13001a	13001a	13001a	13001a	13006, 13007, 13008	13006, 13007, 13.008	13.001a, 13.006, 13007	13001a	13001a, 13007, 13006	13001a, 13006, 13007
	ANSTREICHER	–	–	–	–	–	–	14002a, 14022	–	14001/14002a, 1400	14022	–	–	–	–	14001/14002a	14001/14002a	14001/14002a	14001/14002a	14001/14002a	14001/14002a	14001/14002a	14022	14022	14002a/14022	14001/14002a	14002/14022	14002a
MENGEN H.KV		•2 / –	•3 / –	•4 / –	– / •7	(•6) / •1	– / •2	(ẋ27) / –	– / •2	ẋ8 / –	x13 / –	ẋ6 / –	x5 / –	x4 / –	•1 / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –					
		R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A	R / A
KELLER	KELLER																									•1		
ERDGESCH	WOHNUNG 2									ẋ1												–						
	WOHNUNG 3																						x③					ẋ1
	WOHNUNG 4																						x③	x1			ẋ1	
	GANG																										ẋ1	ẋ1
	STIEGENHAUS																								ẋ2			
	HAUSFLUR																											
1. STOCK	WOHNUNG 5									ẋ1	x1												x③				ẋ1	ẋ1
	WOHNUNG 6									ẋ1	x1												x④				ẋ1	ẋ1
	GANG																											
	STIEGENHAUS																								ẋ2			
2. STOCK	WOHNUNG 7							ẋ③		ẋ1	x1																ẋ1	ẋ1
	WOHNUNG 8							ẋ④		ẋ1	x1																1	ẋ1
	GANG																											
	STIEGENHAUS																								ẋ2			
3. STOCK	WOHNUNG 9							ẋ③		ẋ1	x1																ẋ1	ẋ1
	WOHNUNG 10							ẋ②																				
	WOHNUNG 11							ẋ②		ẋ1																	ẋ1	ẋ1
	GANG																											
	STIEGENHAUS																											
DACHGESCH	WOHNUNG 12																•2		•2			•1						
	WOHNUNG 13															•1			•2	•1	•1							
	TROCKENRAUM																	•1										
	GANG																											
	STIEGENHAUS																								ẋ2			
SUMME		– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	ẋ⑭ / –	– / –	ẋ7 / –	x5 / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / •1	– / •2	– / •1	– / •4	– / •1	– / •1	– / •1	x13 / –	x1 / –	ẋ8 / –	•1 / –	ẋ8 / –	ẋ8 / –
ANSTRICH		|	|	|	|	|	|	AUSSENFLÜGEL BEIDERSEITS 14002a, AUSSENRAHMEN 14001/14022 (FLÜGEL BRAUN/WEISS)	|	AUSSENFLÜGEL ZWEISEITIG 14002a, RAHMEN 14001/14002a (FLÜGEL BRAUN/WEISS)	FLÜGEL AUSSEN, STOCK u. VERKLDG. GANGSEITIG 14022	|	|	|	|	NEUHERSTELLUNGEN IN DEN NEUEN WOHNUNGEN 12 u. 13: RAUHE FLÄCHEN 14001, FENSTER KOMPLETT (FLÜGEL + STOCK) 14002a							AUSSENFL. + RAHMEN 14022, FLÜGEL BRAUN/WEISS	AUSSENFLÜGEL UND RAHMEN 14022 (FLÜGEL BRAUN/WEISS)	AUSSENFL. } 14002a, RAHMEN STOCK 14022 (ALLES BRAUN)	RAUHE FL. 14001, GEHOB. " 14002a (alles braun)	FLÜGEL RAHMEN } 14002a, STOCK 14022	ÄUSSERE FLÜGEL ZWEISEITIG 14002a, RAHMEN 14001/14002a (FLÜGEL BRAUN/WEISS)

ENTFÄLLT

ENTFÄLLT

ENTFÄLLT

BAU: WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8

FENSTER UND TÜREN AM GANG.

D.G. 2.70

W13 Tr.R. W12 Z.N. W13 W13

AKV5 1.50 85/194 · 2.70 · AKV4 1.20 85/194 · AKV8 80/190 · 4.40 · 4.65

90/130 A.K.V. 10/19 · 100/130 A.K.V. 10/20

3.ST. 3.30

W9 W9 W10 W11 G.W.C.

90/140 P 10.041 · A.K.V. 10/11 · 90/225 P 10.050 · 70/225 1.50 P10.051

1.80 120/225 P 10.047 · 6.50 · 180 · 4.60

2.ST. 3.35

W7 W7 W8 W8

90/190 P. 10.041 · 90/190 P. 10.041

120/225 1.65 P 10.047 · 4.60 · 120/225 1.65 P. 10.047 · 4.60

1.ST. 3.45

W5 W5 W6 W6

90/190 P 10.041 · 90/190 P10.041

120/225 1.65 P. 10.047 · 4.60 · 120/225 1.65 P. 10.047 · 4.60

E.G.

WC Hbg W3 HAUSFLUR W4

70/225 10.051 · 80/190 A.K.V. 27 · A.K.V. 10/10 · A.K.V. 10/12 · AKV 10/13 · 10.049

30 · 2.65 · 1.50 · 2.65 · 30 · 4.60 · 1.50 · 4.60

WEISS u. Co. K.G. Architekt u. Stadtbaumeister Wien VI, Wallgasse 39 Telefon 57 94 44

16.7.64

AUSSENFENSTER

BAU: WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8.

GASSENANSICHT.

HOFANSICHT [ABGEWICKELT]

W 13 W 13 W 12 W 12

291/88 A.K.V. 10/15 — 120/88 A.K.V. 10/17 — 196/88 A.K.V. 10/16 — 196/88 A.K.V. 10/16

W11 W11 W10 W10 W9 W9 W9

100/185 P.10.038

W8 W8 W8 W8 W7 W7 W7

100/200 P.10.038

W6 W6 W6 W6 W5 W5 W5

100/200 A.K.V. 10/22

W4 W4 W4 W3 W3 W3

100/215 A.K.V. 10/22 — 110/215 A.K.V. 10/22 — A.K.V. 10/3

0.00 — 130/380 — 50/35 — 18.40

D.G. 16.10 — 3.ST. 12.40 — 2.ST. 6.60 — 1.ST. 4.70 — E.G. 0.80 — 0.00 — 19.15 — 17.20 — 23.90 — 16.20

W 12 W 12 W 12 — 110/154 A.K.V. 10/18 — 90/130 A.K.V. 10/21

W 13 W 13 — 110/154 A.K.V. 10/18

Stgh. 95/190 A.K.V. 10/24

W9 W9 W9 — 160/190 P. 10.040 — 80/190 A.K.V. 10/27 — 35/95 A.K.V. 10/26

W10/11 W11 W11 — 160/190 P 10.040

W7 W7 W7 — 160/200 P. 10.040 — 80/200 A.K.V. 10/27 — 35/95 A.K.V. 10/26

W8 W8 W8 — 80/200 A.K.V. 10/27 — 160/200 P. 10.040

W 5 W5 W5 — 160/205 P 10.040 — 80/205 A.K.V. 10/27 — 35/95 A.K.V. 10/26

W6 W6 W6 — 80/205 A.K.V. 10/27 — 160/205 P 10.040

W 2 G G — 160/190 P. 10.040 — 80/190 — 35/95 A.K.V. 10/26

W4 W4 W4 — 80/190 A.K.V. 10/27 — 160/190 A.K.V. 10/23

K.A. — 90/200 A.K.V. 10/2 — 65/85 A.K.V. 10/25

S/AKV2 — 40/60 — 0.70

5.20 — 1.60 — 1.40 — 2.0 — 2.40 — 2.0 — 1.40 — 1.60 — 5.20

LEGENDE:

- • NEUHERSTELLUNG
- ⊗ ÄUSSERE FENSTERFLÜGEL NEU
- × FENSTER REPARIEREN
- i.x FENSTERFÜGEL (INNENFL.) REPARIEREN

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI, ...gasse 39
Telefon ...44

16.2.61

2. AUSFERTIGUNG

MENGENERMITTLUNG

FÜR

GLASERARBEITEN

BAU: WIEN 2, ADAMBERGERGASSE 8

13. GLASER-ARBEITEN

MENGE | INF/VERGLASG | NEUVERGL/METALL | REP.

BAU: WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8


13. GLASER-ARBEITEN

Pos. (Tischler Gen. Sch.)	LEISTUNG	Menge per Stück	Anzahl	Neuverglasg. 4/4 13.001a	Neuverglasg. Kath. 13.001c	Neuvergl./Metall 4/4 13.003	Neuvergl./Metall Drahtgl. A.K.V 13/1	Ausgl. 13.006	Vergl. mit vorh. Glas 13.007	Rep. Vergl. (neues Glas) 13.008	Anmkg.
	TÜREN:										
A.K.V. 10/1 •	W. ZW.-Türen, neu vergl. mit Kath. 4 x 0·69 x 0·39 = 1·08	1·08	2		2·16 m²						
A.K.V. 10/2 •	Hofausgangstür, 4/4 neu eingl. 2 x 0·36 x 0·56 = 0·40	0·40	1	0·40							
A.K.V. 10/3 •	Haustor-Oberlichte, neu vergl. mit Kath. 1·60 x 0·60 = 0·96	0·96	1		0·96			0·96			
	FENSTER										
10.038 • x 110/200	D. Fenster (Gasse) alle Aussenfl. ausgl., neue einglasen 4/4; 14 Fenster (2 u. 3 Stock) alle Fl. ausgl. 1·10 x 2·0 = 2·20; neue Fl. eingl. 30·80; Bruch 30% 9·24; 21·56	2·20	14	9·24				30·80	21·56		
10.040 • x 160/200	D. Fenster (Hof) alle Aussenfl. ausgl., neu eingl. 4/4; 7 Fenster 160/2 alle Fl. ausgl. 1·60 x 2·0 = 3·20; neue Fl. eingl. 22·40; Bruch 30% 6·72; vergl. mit vorh. Glas 15·68	3·20	7	6·72				22·40	15·68		
10.041 x 100/190	Gangküchenfenster, einfach, eingl. 4/4; 5 Fenster alle Fl. ausgl. 1·00 x 1·90 = 1·90; alle Fl. eingl. 1·0 x 1·90 x 5 = 9·50; Bruch 30% 2·85; vergl. mit vorh. Glas 6·65	1·90	5					9·50	6·65	2·85	
A.K.V. 10/15 • 290/88	D. Fenster (Dachg.) neu verglasen 4/4; 2 x 2·90 x 0·88 = 5·10 m²	5·10	1	5·10							
A.K.V. 10/16 •	D. Fenster, neu vergl. 4/4; 2 x 1·96 x 0·88 = 3·45 m²	3·45	2	6·90							
A.K.V. 10/17 • 110/88	Einfaches Fenster, neu vergl. 4/4; 1·10 x 0·88 = 0·97 m²	0·97	1	0·97							
A.K.V. 10/18 • 110/154	D. Fenster, neu vergl., 4/4; 2 x 1·10 x 1·54 = 3·39 m²	3·39	4	13·56							
A.K.V. 10/19 • 90/130	D. Fenster, neu vergl., 4/4; 2 x 0·90 x 1·30 = 2·34 m²	2·34	1	2·34							
A.K.V. 10/20 • 100/130	D. Fenster neu vergl., 4/4; 2 x 1·0 x 1·30 = 2·60 m²	2·60	1	2·60							
A.K.V. 10/21 • 90/130	D. Fenster neu vergl. mit 4/4; 2 x 0·90 x 1·30 = 2·34 m²	2·34	1	2·34							
A.K.V. 10/22 x 100/210	D. FENSTER (Gasse) alle Aussenfl. ausglasen u. neu eingl.; 13 F. 100/210 (Erdg. + 1 Stk.) alle Flgl. ausgl. 1·0 x 2·10 = 2·10; 27·30; alle " eingl. 30% Bruch 8·19; vergl. mit vorh. Glas 19·11	2·10	13					27·30	19·11	8·19	
A.K.V. 10/23 x 160/190	D. FENSTER (Hof) alle Aussenfl. einglasen; 1 Fenster 160 x 1·90 (Erdg.) alle Flügel ausgl. 1·60 x 1·90 = 3·04; " eingl. 3·04; Bruch 30% 0·91; 2·13	3·04	1					3·04	2·13	0·91	
A.K.V. 10/24 • x 95/190	STIEGENHAUSF., einfach, einglasen; alle Fl. ausgl. 95 x 1·90 = 1·81; neue Fl. eingl. 30% 14·48; 4·34	1·81	8	4·34				14·48	10·14		
A.K.V. 10/25 • 65/85	KELLERABGANG-F., einfach, neu einglasen; 0·65 x 0·85 = 0·55 m² altes Fenster ausgl. neu " einglasen	0·55	1	0·55				0·55			
A.K.V. 10/26 • x 35/95	WC-Fenster, Einfach; alle Flügel ausgl. 35 x 95 = 0·33; alle " einglasen 2·64; Bruch 40% 1·06; 1·58	0·33	8	1·06				2·64	1·58		
A.K.V. 10/27 • x 80/200	D. Fenster (Hof) Aussenfl. neu herstellen u. vergl.; alle Fl. ausglasen 0·80 x 2·00 = 1·60; neue Fl. einglasen 12·28; Bruch 30% 3·84; vergl. m. vorh. Glas 8·44	1·60	8	3·84				12·28	8·44		
	EINZELSCHEIBEN DER INNENFLÜGEL. GASSENFRONT:										
	1.–3. STOCK 13 Scheiben 46/100 ausglasen 13 x 0·52 = 6·76							6·76			
	13 " " Rep. Vergl. 6·76									6·76	
	12 " 46/54 ausgl. 12 x 0·26 = 3·12							8·12			
	12 " 46/54 Rep. Vergl. 3·12									8·12	
	HOFFRONT:										
	ERDG. – 3. STOCK 15 Scheiben 46/54 ausgl. 15 x 0·26 = 3·90							3·90			
	15 " Rep. Vergl. 3·90									3·90	
	16 " 46/62 ausgl. 16 x 0·30 4·80							4·80			
	16 " Rep. Vergl. 4·80									4·80	
	EISENFENSTER (DRAHTGLAS)										
G.S. 50/35 •	Kellerfenster im Hof 2 x 2 + 2 = 6 à 0·12 = 0·72	0·12	6				0·72				
G.S. 85/60 •	Waschküchenfenster im Hof 3 x 0·30 x 0·60 = 0·54	0·54	1				0·54				
Sp. 60/60 •	Dachausstieg fenster 0·60 x 0·60 = 0·36	0·36	1				0·36				
	SUMME			59·96	3·12	–	1·62 (A.K.V. 1)	147·53	85·29	35·53	

Ing. [signature]

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien XII, Wallgasse 39
Telefon B7-94-44

WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8.



KANAL

2. AUSFERTIGUNG

WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8.

KELLER

HOF-EINLAUF MIT G.V.

SCHACHT INSTANDGESETZT NEUER DECKEL

SCHACHT INSTANDGESETZT, NEUER DECKEL, NEUER PUTZSTÜCKVERSCHLUSS

HOFEINLAUF m. G.V.

WASCHKÜCHE

EINLAUF MIT G.V.

KELLERRAUM

NEUER SCHACHT 40/60 SAMT DECKEL


K.S.

ABLAUFROHR

G A S S E

3 STK. EINLAUFSYPHONE m. G.V.
6 " STEINZEUGROHRE ϕ200
4 " BÖGEN ϕ200
1 " PATENTPUTZSTÜCK ϕ200
1 " ABZWEIGER ϕ200
1 " KANALSCHACHTDECKEL 40/60
1 " " " 60/60
3 " PUTZSCHÄCHTE INSTANDGESETZT
1 " PUTZSCHACHT 40/60 NEU IM KELLERRAUM

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI, Wallgasse 39
Telefon 57 94 44


WIEN 2, ADAMBERGERGASSE 8
KELLER
2
WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI, Wallgasse 39
Telefon 57-94-64


BAU: WIEN 2, ADAMBERGERGASSE 8



BAU: WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8.


2. AUSFERTIGUNG

ELEKTRO-INSTALLATION IM DACHGESCHOSS



Ing. [illegible]

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VII, Waldgasse 39
Telefon 57-94-44



BAU: WIEN 2., AMBERGERGASSE 8
OBERBODEN
SKIZZE zu POS. 1046, 3156, 3192,
A.K.V. 14/1, A.K.V. 3/
2. AUSFERTIGUNG
F.R. LEITUNG
F.R.A.
F.R.A.
F.R.A
OBERBODEN
13·15
1·10
3·10
TROCKENRAUM
18·40
SCHNITT
WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI., Wallgasse 39
Telefon 57-94-44
ALT
NEU
ALTE KAMINTÜRL
NEUE -II-

WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8

A KALTWASSERLEITUNG (WHG 12 u. 13)

WHG	LEITUNG	Cu Rohre	VENTIL 125		WAND-SCHEIBE	FILZ-UMW.
		13	13	20	13	13
	MENGE lt. K.V.	–	–	–	–	–
12	Ltg. bis WC	2·00				
	WC – BW	3·0				
	BW – WTi	1·60				
	WTi – DE	1·50				
	DE – DA	0·60				
13	Ltg. bis WC	3·00				
	WC – WTi	1·40				
	WTi – BW	2·25				
	Steigl. – DE	1·25				
	D. VENTIL 125		2	2		
	WANDSCHEIBE WTi 2					
	WC 1					
	DE 2					
	DA 2					
	BW 2				9	16·60
	SUMME	16·60	2	2	9	16·60
	VERRECHNET IN POS.	AKV 1	AKV 2	AKV 3	AKV 4	AKV 5

A/1 VERSTÄRKUNG DER KELLERLTG. U. DER STEIGSTR.

LEITUNG	VERZ. RÖHRE			VENTIL N° 125			VERZ. HOLLÄNDER			DURCH-BRÜCHE		FILZ-ISOLG.		ÜBERSCHUB	DRUCKBLEI		
	25	20	13	25	20	13	25	20	13	M	W	13	20	40%	25	20	13
MENGE lt. KV.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
STEIGLEITUNG		24															
KELLERLEITUNG	19·10		14·50														
VENTILE				1	2	4											
HOLLÄNDER							2	2	4								
MAUERDURCHBRUCH										4							
WAND-											10						
FILZISOLIERUNG												14·50	24·-				
ÜBERSCHBROHR														6·70			
DRUCKBLEI															0·60	0·70	1·60
SUMME	19·10	24·-	14·5	1	2	4	2	2	4	4	10	14·5	24·-	6·70	0·6	0·7	1·6
VERR. IN POS.	AKV 6	/7	/8	/9	/10	/11	/12	/13	/14	/15	/16	/17	/18	/19	AKV 20		

DIPL. ING. ANTON FISCHBACH
ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN
WIEN

C) ABFLUSSLEITUNG

WHG	LEITUNG	BLEI-R.			GAINZEN	Bd Syph.	Gum. Roh.		DURCHBRUCH	
		32	40	50					M	W
		20056			20057	20059	20063	20066	–	
	lt. K.V.	–	3·75	4·50	2	2	14			
12	ABFLUSSBLEI	–	4·15	3·55						
	GAINZEN				3·50					
	DOPPELABZW.									
	BADESYPHON					1		1		
	DURCHBRÜCHE								1	2
13	ABFL.	2·40	1·15	1·10						
	GAINZEN				3·50					
	SYPHON					1	—			
	DOPP. ABZW.							1		
	DURCHBR.								1	2
	SUMME	2·40	1·15	1·10	7·0	2	–	2	2	4
	VERR. IN POS.	AKV 23	20056		20057	20059	–	AKV /24	/25	/26

GASLEITUNG

WHG	STOCK	MENGEN	GASROHRL					Dop. L.G	GAS HAHN	HAHN TÜRL	G.H VERBNG	EINF. L.G	DURCHB		G.H. PL.	GASHAHN
			25	32	38	20	54	2"	2"	240/340	2	5/4	D.	W.	H30 2	32 2
		MENGE lt. K.V.	–	10	12	7	–									
12	D.G	VON G.M – D.E. 1·30+0·70+2·0+2·25+0·50+1·15=6·0	6·0													
		D.E. – G.H				5·0									1	
13	DG	GZ – D.E 1·20+0·50+0·25+2·8·+1·45+3·20++1·10+1·20 = 11·70	11·70													
		D.E. – G.H				1·10									1	
STG LTG	3	3 STK – DG 2·50 + 2·70 + 0·45 = 5·65														
	DG	2·0 + 1·40 = 3·40			9·05											
		STEIGLTG – VERSTÄRKUNG														
	3	= 0·70														
	2	3·35 + 0·45 = 3·80														
	1	3·45 + 0·45 = 3·90														
	E	3·45 + 0·45 = 3·90														
	K	= 1·0 = 16·30					16·30									
		Doppel-LANGGEW						1								
		GASHAHNE							2							
12/13		GASHERDVERB.									2					
		HAHNTÜRL								2						
		EINF. LANGGEW.										2				
		DURCHBRÜCHE											1	4		
		SUMME	11·70	–	9·05	6·8	16·3	1	2	2	2	2	1	4	2	
		VERR. IN POS.	AKV 1	2004	2004	2008	AKV 2	AKV 3	AKV 4	20011	20012	AKV 5	AKV 6	/7	20007	010

B) WARMWASSERLEITUNG

WHG		VERZ. ROHRE		VENTILE		WAND SCH.	CU-ROHRE	FILZ-ISOL
		13	20	13	20	13	20	13
		20043		20048		20049		–
	MENGEN lt. K.V.	14	22	2	2	10		
12	vom DE – WTi						2·70	
	WTi – BW						1·25	
	WTi – DA						0·60	
13	DE – WTi						5·40	
	WTi – BW						2·25	
	VENTILE							
	FILZISOL.							12·40
	WANDSCHEIBEN					9		
	SUMME	–	–	–	–	9	12·40	12·40
	VERR. IN POS.						AKV/21	/22

WIEN 2., ADAMBERGERGASS 8

ELEKTROINSTALLATION

E. KELLER, DACHBODEN u. WASCHKÜCHE

	FEUCHRAUM		F.R AUSSCHLTER	F. R T-DOSE	F.R END-VERSCH.	F.R. ARMATUREN		GLÜH-LAMPE
	2 × 1·5	3 × 1·5				DECKE	WAND	
	21029		21030	21.032	21034	21035		AKV 5
	35	15	2	3	2	1	3	
KELLER	9·00		1	1			1	1
BODEN	32·50		1	1			2	2
Tr. RAUM			1	1			1	1
Wa Kü	9·5		1	1		1		1
SUMME	51·00 ✓		4 ✓	4 ✓		1 ✓	4 ✓	5 ✓

H. ZULEITUNG

WHG	JSOL-ROHR 23 m/m	JSOL-LTG 4 m/m²
	21.045	21.046
Ht. K.V.	25	55
9	4	
10	-	
11	4	50 m
12	8·5	
13	8·50	
SUMME	25 m ✓	50 m ✓

J. WOHNUNGINSTALLATION (WHG 12 u 13)

W	RAUM	MITTEL-AUSLÄSSE								WAND-A			STECK-DOSEN					SCHUKO			W.MESSER ÜBER BRK
		8	6	5	7		10			3	5	7	8	3	10	5	7	8	2	5	
		21053								21054			21055					21056			21057
	Ht. K.V.	6	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	2	-	-	-	2	-	-	1 ✓
12	V.R		1													1					
	B/wc										1										
	Kü				1																
	Hof Ka	1											1								
	Gassen Ka						1								1						
	G.Zi	1													1						
13	V.R				1											1					
	G.Zi						1								1						
	H.Ka			1												1					
	H.Ka		1													7					
	B/wc											1									
	Kü				1														1		
	SUMME	2 ✓	2 ✓	1 ✓	3 ✓		2				1 ✓	1 ✓	1 ✓		3 ✓				1 ✓	1 ✓	1 ✓

AKV 6 ✓ AKV 7 ✓ AKV 8 ✓ AKV 9 ✓

C. STEIGLEITUNG

WHG	GANG VERT 490/250	GANG VERT. mit 4S	SICHG UZ II	ZÄHLER BRETT I	STEIGL. KLEMME	ABZW. KASTEL	Isol. ROHR 36 m/m	ISOL-LTNG 16 m/m²	ISOL-LTNG 10 m/m²
	21009	21.010	21.018	21013	21015	21.016	21018	21.019	21019
Ht KV	1	1	8	2	1	1	5 m	20 m	8 m
12			2	1					
13			2	1					
	—	—	4 ✓	2 ✓	—	—	—	—	—

J/1 WOHNUNGSINSTALLATION (WHG 9, 10 u. 11)

INSTANDSETZUNG

WHG	RAUM	MITTEL-A					WAND-A.					ST. DOSE				SCHUKO			
		5	6	4	7	10	2	3	5			6	2	8	7	8	3		
		A.K.V.					A.K.V.					A.K.V.				A.K.V			
	Ht. K.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	H.Zi	/					/					2							
	G.Zi		/									3							
	Kü/VR		/					/								/			
	Bd			/															
	WC								/										
10	Ka				/								2						
	WZi					/								2					
	G.Kü	/										/		1					
11	H.Zi	/													2	/			
	G.Zi	/															2		
	Kü		/					/	/										
	WC/Bd				/		/												
	SUMME	4 ✓	3 ✓	1 ✓	2 ✓	1 ✓	2 ✓	2 ✓	2 ✓			6 ✓	2 ✓	3	2	2	2		

AKV 10 ✓ AKV 11 ✓ AKV 12 ✓ AKV 13 ✓


D. STIEGENHAUSBELEUCHTUNG

	ISOLIER-ROHR 16 m/m	ISOLIER-ROHR 13 m/m	Isol. LTG 1.5 m/m²	AUS-SCHALTER	STARK-STROM TASTER	T.u.N SCHALT.	STGH AUTOM.	BEL.-KÖRPER NURGLAS	DECKEN LEUCHT.	ALTE BEL. WIEDER MONTIEREN	DECKEN DURCH-BRUCH	Schaltz. KASTEL 100/100	Klingel Trafo
	21020		21.021	21022	21024	21025	21026	21028		AKV 1	AKV 2	AKV 3	AKV 4
Ht KV	50 m	30 m	280 m	1	6	1	1	1	1	–	–	–	–
	–	29	58								4		
		20	60	1	6	1	1	2		5		1	1
SUMME		49 ✓	118 ✓	1 ✓	6 ✓	1 ✓	1 ✓	2 ✓	—	5 ✓	4 ✓	1 ✓	1 ✓

WIEN

WEISS u. Co. K.G.
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien VI., Wallgasse 39
Telefon 57-94-44

B 2



8

Plan zur Instandsetzung des kriegsbeschädigten Gebäudes in

W i e n II., Adambergergasse 8


sowie Einbau von 2 Wohnungen im Dachgeschoss

Schnitt und Ansicht



Hierauf bezieht sich
der Bescheid vom 17. Sep. 1957
Zl. I-I Abt. 36 – Adambergerg. 8
8/57
Der Abteilungsleiter:
i. V.

WIEN


SCHNITT A-B
GASSEN ANSICHT
2 1/2 cm Heraklith
DACHGESCHOSS
3. STOCK
2. STOCK
1. STOCK
ERDGESCHOSS
KELLER
WIEN, JUNI 1957
M 1:100
BAUWERBER
23. Juli
Gebäudeverwaltung
K. Peterma
Wien I., Rotent
Ecke Franz Josefs-Ka
Tel. R 21-4-49

…SSEN ANSICHT"

PLAN ZUR WIEDERINSTANDSETZUNG
EINES BOMBENBESCHÄDIGTEN
HAUSES WIEN II, ADAMBERGERG. 8.

M 1:100

BAUWERBER: 23. Juli 1957

Gebäudeverwaltung
K. Petermann
Wien I., Rotenturmstr. 24
Ecke Franz Josefs-Kai 23
Tel. R 21-4-49


PLANVERFASSER U. BAUFÜHRER:

STADTBAUMEISTER
ING. SIEGFRIED TRÄXLER
WIEN, IV., TAUBSTUMMENG. 17
TEL. U 43-0-45 / POSTSCHECK NR. 88.763
BANK: CREDITANSTALT-BANKVEREIN

ANSICHT DER FEUERMAUER:

LEGENDE:

1: $\frac{13{,}15 \times 4{,}15}{2}$ = 27,29 m^2
2: 13,15 x 4,45 = 58,51
3. $\frac{4{,}15 \times 4{,}00}{2}$ = 8,30
4. $\frac{4{,}15 \times 4{,}00}{2}$ = 8,30
5. $\frac{12{,}65 \times 5{,}15}{2}$ = 32,58
134,98 m^2




PLAN ZUR WIEDERINSTANDSETZUNG EINES BOMBENBESCHÄDIGTEN HAUSES WIEN

KELLER:


WASCHKÜCHE

ERDGESCHOSS:



WIEN 12. JUNI 1957

BAUW



PLAN ZUR WIEDERINSTANDSETZUNG EINES BOMBENBESCHÄDIGTEN HAUSES WIEN 2., ADAMBERGERGASSE 8. M. 1:100"
ERDGESCHOSS"
1. U. 2. STOCK
HOF
WASCHKÜCHE
GANG
WOHNK.
KÜCHE
KAB.
ZIMMER
VORRAUM
WIEN 12. JUNI 1957
BAUWERBER"
23. Juli 1957
Gebäudeverwaltung
K. Petermann
Tel. B 21-4-49
PLAN

2., ADAMBERGERGASSE 8.   M. 1:100"


WÖHNK.

KÜCHE


ZIMMER

KAB.

1. U. 2. STOCK"



3. STOCK"



..ER"

PLANVERFASSER"

BAUFÜHRER"

STA..
ING. SIEG..
WIEN, IV.,
TEL. U 43-0-45
BANK: CRE..

3. STOCK


DACHGESCHOSS

WC
GANG
9
WOHNK.
VORRAUM
KÜCHE
KÜCHE
VORRAUM
ZIMMER
ZIMMER
ZIMMER
KAB.
ZIMMER


KAB.
KÜCHE
BAD
WC
GANG
BAD
KÜCHE
KAB.
VORR.
VORR.
DIE K.PL. WERDEN
AM DACHB. ZUGEMAUERT
U. AMSPITZE AUSGEST. U. VERZ.
TROCKENRAUM
ZIMMER
ZIMMER
ZIMMER
18'40

BAUFÜHRER

STADTBAUMEISTER
ING. SIEGFRIED TRÄXLER
WIEN, IV., TAUBSTUMMENG. 17
TEL. U43-0-45 / POSTSCHECK NR. 88.763
BANK: CREDITANSTALT-BANKVEREIN


W 6809

10


2.4 PARE MASSENAUFSTELLUNG
2 PLÄNE
TEILSCHADEN
Wien II., Adambergergasse 8
================================
B


MIN.-RAT A. D. DIPL.-ING. OTTO KOZENY
STAATL. BEF. U. BEEID. INGENIEURKONSULENT
WIEN

ING. SIEGFRIED TRAXLER
Arch. und Stadtbaumeister
WIEN IV., TAUBSTUMMENG. 17
U 43 0-45

10

AUSMASSAUFSTELLUNG

für den Teilschaden-Instandsetzungsarbeiten, in Wien II., Adambergergasse 8

1.) Abbrucharbeiten: x)

...)	Kaminmauerwerk abbrechen:		
	(3.oo + 2.6o + 1.6o + 3.oo)x o.45 x 1.2o	=	5.51m 3
1o11)	Ziegelwände abtragen:		
	Deckenauswechslung:(3 x 5.6o + 3 x 5.85 + + 2 x 3.75 + 7.7o)x o.6o	=	29.73 m2
1o15)	Alten Wandverputz abschlagen:		
	Einfahrt: 2 x(8.oo + 3.oo)x 1.2o	=	26.4o (Z)
	Erdgeschoss-Gang:(2.9o + 2.4o)x 1.3o	=	6.89 (Z)
	1.Stock: (2.1o + 1.8o + 2.9o)x 1.2o	=	8.16
	2.Stock:(3.2o + 2.4o + 1.9o)x 1.4o	=	1o.5o
	3.Stock:(4.2o + 2.1o + 2.9o)x 1.1o	=	1o.12
	Dachboden:(2 x 17.8o + 2 x 12.25)x 1.2o	=	72.12
	Feuermauer:(13.15 x 7.4o)+(13.15 x 4.2o)	=	152.54
	2 x(3.oo + 2.6o + 3.oo + 1.6o + 8 x o.45)x 4.2o	=	115.92
	Gangklosette: Keller bis 3.Stock: (2 x(1.2o + + o.9o)x 3.oo)x 2	=	25.2o
	Stiegenhaus:angenommen x)	=	13o.oo
	Wohnung 7:(2 x 5.7o + 2 x 5.55 + 2 x 5.oo + + 2 x 3.2o)x o.6o	=	23.34
	Wohnung 9:(4 x 5.85 + 2 x(5.6o + 5.oo + 6.75 + + 3.75 + 2.3o)x o.6o	=	42.12
	Wohnung 1o:(4 x 5.6o + 2 x(3.75 + 2.15 + 4.65 + + 2.4o)x o.6o	=	28.98
	Wohnung 11:(2 x(5.15 + 5.6o + 5.85 + 3.35 + + 2.8o + 3.75)x o.6o	=	31.8o
	Für Verputz von grösseren Flächen bei ausbrechen von Fenstern, sowie versetzen in den Wohnungen, angenommen:	=	6o.oo 0
			744.o5 m2

x) Die tatsächlichen Ausmaße sind erst nach der Ausführung im „Aufnahmebuch" gemeinsam mit dem Prüfingenieur festzulegen.

(Z) = 33.35 m²

1o16) <u>Abschlagen des Deckenputzes:</u>

Stiegenhausdecke: 4.6o x 2.7o	=	12.42
Gangklosette:(1.2o x o.9o)x 8	=	8.64
Wohnung 7:(5.7o x 3.2o)+(5 x 5.55)	=	45.99
Wohnung 9:(2.3o x 3.75)+(2.8o x 5.85)+ +(5.o2 x 5.6o)+(3.35 x 5.85)	=	72.72
Wohnung 1o:(2.15 x 3.75)+(4.65 x 5.6o)+(2.25 x 5.6o)	=	46.7o
Wohnung 11:(2.8o x 3.75)+(3.35 x 5.85)+ +(5.15 x 5.6o)	=	58.94
Gang-3.Stock: (7.7o x 1.8o)	=	13.86
		259.27 m2

<u>Alternativpost:</u>

1o17) <u>Abtragen von Tramdecken;</u> = je m2

1o18) <u>Abtragen von Dippelbaumdecken:</u>

Adambergergasse: Oberste Decke: 18.4o x 13.15	=	241.96
2.Stock:(5.7o x 3.2o)+(5.55 x 5)	=	45.99
Stiegenhaus: 4.9o x 2.7o	=	13.23
		3o1.18 m2

1o23b) <u>Brettelboden abtragen:</u> (III STOCK)

Wohnung 9:(3.35 x 6.5o)+(6.1o x 5.oo)	=	52.28 (47.79)
Küche:(o.3o + 5.85 + o.45)x 2.8o	=	18.48 (8.63)
		7o.76 m2

Zi.(3,65 x 5,85)+(5,60 x 5,00)
Kü. 2,30 x 3,75
56,22 m2

1o24.) <u>Beschüttung abtragen:</u>

Dachboden:(5.8o x 17.8o)	=	1o3.24
5.6o x 17.8o	=	99.68
3.Stock: (3.35 x 5.85)+(5.6o x 5.oo)	=	47.6o
Stiegenhaus:4.6o x 2.7o	=	13.23
		263.75 m2

1o26.) <u>Ziegelpflaster abtragen:</u>

Dachboden:(5.8o x 17.8o)	=	1o3.24
5.85 x 17.8o	=	1o4.13
		2o7.37 m2

1o28.) <u>Klinkerplattenpflaster abbrechen:</u>

Gänge: angenommen = 15.oo m2

1030.) **Betonpflaster aufbrechen: 10 cm stark:**

Gangklosette: (1.20 x 0.90) x 2	=	2.16
Gänge: aus Pos 1028.)	=	15.00
Hof: (4.60 x 17.80)-(7.90 x 2.30)	=	63.71
Waschküche: 5.50 x 3.00	=	16.50
		97.37 m2

1037) **Abfallrohre abtragen:** = 20.00 ml

1038.) **Türstöcke abtragen:**

Kellertüren	=	4
Wohnungstüren:	=	3
Waschküche	=	1
W.C.	=	2
		10 Stück

1039.) **Fensterstöcke abtragen:**

Wohnungen:	=	12
Gang	=	2
Stiegenhaus	=	5
Waschküche und Gang	=	4
W.C.	=	6
		29 Stück

1041.) **Eiserne Fenster abtragen, 60/90 cm:** = 6 Stück

1043.) **Fassade zu 100 % abschlagen:**

Strasse: 17.10 x 18.40	=	314.64
Hof: (5.20 + 1.60 + 1.40 + 2.00 + 2.40 + + 2.00 + 1.40 + 1.60 + 5.20) x 17.10	=	389.88
		704.52 m2

1044.) **Aufzahlung für reiche Gliederung und erschwerte Arbeit:**

Strasse: Wie Pos 1043.) = 704.52 m2

1045.) **Hauptgesimse auslösen:**

Strasse = 18.40 m2

1046.) **Kamintürl abbrechen:** = 23 Stück

1047.) **Alten, gebrochenen Kanal abtragen:**

8.00 + 3.60 + 3.00 x 2.20 = 16.80 ml

2.) Erdarbeiten:

2oola) **Erdaushub bis 2.00 m Tiefe:**
Hof: 63.69 x o.2o = 12.74 m2

2oo5a) **Rorhgrabenaushub bis 1.5o m Tiefe:**
Hof:(8.oo + 3.6o + 3.oo + 2.2o)x o.8o x 1.5o = 2o.16 m3

2oo5b) **Rohrgrabenaushub von 1.5o-3.oo m Tiefe:**
Hof: Wie Pos 2oo5a) = 2o.16 m3

2oo8.) **Sohle für Hofpflaster herstellen:**
Wie pos 2oola) = 12.74 m3

2olo.) **Erdmaterail zur Strasse fördern:**

Pos 2oola) 12.74	=	12.74 m3
Pos 2oo5a) 2o.16 x o.2o	=	4.o3
Pos 2oo5b) 2o.16 x o.2o	=	4.o3
Pos 2oo8.) 12.74 x o.o5	=	o.64
		21.44
+ 3o % Auflockerung	=	6.43
		27.87 m3

2oll.) **Erdmaterial fernverführen:**
Wie Pos 2olo.) = 27.87 m3

3.) Baumeisterarbeiten:
========================

3043b) Kaminkopfmauerwerk herstellen:
Wie Pos 1010.) Kamine = 5.51 m3

3050.) Kanalschachtmauerwerk:
a.) Stampfbeton: 2 x 2 x(0.80 + 1.00)x 0.20 x x 1.50 = 2.16 m3

b.) Stampfbetonsohle: 2 x 1.00 x 1.20 = 2.40 m2

c.) Schalung: 2 x 2 x(0.80 + 0.60)x 1.50 = 8.40 m2

3058.) Ziegelscheidemauern Ö.F.:
Wie Pos 1011.) = 29.73 m2

3067.) Konsolleitergerüst:
Strasse: 17.10 x 18.40 = 314.64
Hof: (5.20 + 1.60 + 1.40 + 2.00 + 2.40 + 2.00 + + 1.40 + 1.60 + 5.20)x 17.10 = 389.88
704.52 m2

3069.) Konsolleitergerüst auf Dächer:
Nachbar-Feuermauer: (13.15 x 7.40) + $\frac{13.10 \times 4.15}{2}$ = 124.49 m2

3070.) Schräges Schutzgerüst:
Strasse = 18.40 ml

3074.) Gerüst von horizontalen Stiegenhausdecken:
4.60 x 2.70 = 12.42 m2

3075.) Gerüstung für schräge Untersichten:
angenommen = 30.00 m2

3077.) Stukkaturgerüst für Räume zu 3.50 m Höhe:
Wie Pos 1016.) = 259.27 m2

3078.) Grober und feiner Wandputz in W.K.-Mörtel:
Wie Pos 1015.) = 744.05 m2

3085.) **Verfugen der Kamine:**
2 x(3.00 + 2.60 + 1.60 + 3.00 + 8 x
x 0.45)x 1.20 = 33.12 m2

3088.) **Installationsschlitze über 7 cm:**
angenommen = 50.00 ml

3089.) **Nachträgliches Ritzen verputzen:** = 50.00 ml

3091a.) **Deckenputz an Fertigteildecken:**
Wie Pos 1016.) = 259.27 m2

3093a) **Verputz der Stiegenuntersichten:**
angenommen = 30.00 m2

3097.) **Glatte, einfach gerohrte Stukkaturung:**
Gangklosette [4x2x(1.20x0.90)] = 8.64 m2

3101b) **Ummanteln von Abfallrohren:**
20.00 x 0.60 = 12.00 m2

3103g) **Fassadenherstellung:**
Strasse: Wie Pos 1043.) [80%] = 314.64
Hof: Wie Pos 1043.) [80%] = 389.88
704.52 m2

3104.) **Gesimse ziehen:**
Strasse: 18.40 = 18.40
Hof: 5.20 + 1.60 + 1.40 + 2.00 + 2.40 +
+ 2.00 + 1.40 + 1.60 + 5.20 = 22.80
41.20 ml

3105.) **Spritzputz:**
Strasse: Wie Pos 3103g [446.65] = 704.52 m2

3107a) **Feuermauerverputz:**
$(13.15 \times 7.40) + \frac{13.10 \times 4.15}{2}$ = 125.12 m2 [134.98 m2]

3110.) **Inkrustieren:**
(20.27 + 6.40 + 4.60)x 1.20 = 37.52 m2 [38.80]

3114.) **Erschwerte Arbeit bei Gesimsen:**
(18.40 + 22.80)x 1.40 = 57.68 m2 [siehe Pos. 3104]

3115.) Beschüttung:
Wie Pos 1o24.) = 263.75 m2

3116b) Schutzbeton 3 cm:
Waschküche: 5.5o x 3.oo = 16.5o m2

3116c) Unterlagsbeton- 15o kg Zement:
Wie Pos 1o3o.) = 97.37 m2

3123.) Aufzahlung für Gefällsausbildung:
Wie Pos 3116c) = 97.37 m2

3134c) Abfallrohre aus Steinzeug, Ø 15o mm: = 15 Stück

3135c) Einfachabzweiger Ø 15o mm: = 4 Stück

3137c) Bögen Ø 15o mm: = 4 Stück

3139c) Putzrohre Ø 15o mm: = 2 Stück

314oc) Aufstandsbögen Ø 15o mm: = 2 Stück

3142a) Türen versetzen : = 11 Stück

3143a) Fenster versetzen: = 27 Stück

Gegen Nachweis!

3146.) Kanalschachtdeckel liefern und versetzen:
Hof: 2 x 15o.oo = 3oo.oo
Hof: Syphone: 2 x 25.oo = 5o.oo
= 35o.oo kg

3147a) Schmiedeeiserne Schachtdeckel: = 2 Stück

3153.) Eiserne Fenster versetzen:
6 x 25.oo = 15o.oo kg

3155.) Hahntürchen versetzen: = 1o Stück

3156.) Kamintürln liefern und versetzen: = 23 Stück

3157.) Mauerstutzen liefern und versetzen: = 1o Stück

3161.) Waschküchenherd für einen Kessel: = 1 Stück

3163.) **Kaminabdeckplatten herstellen:**
(3.oo + 2.6o + 1.6o + 3.oo)x o.65 = 6.63 m2

3164.) **Mauerdurchbrüche:**
a.) bis 1.5o ~~mm~~ Stärke = 5 Stück
b.) bis 3o cm Stärke = 5 Stück
c.) bis 45 cm Stärke = 3 Stück
d.) bis 6o cm Stärke = 3 Stück

3166.) **Durchbruch durch Stahlbetondecke:** = 2 Stück

3167.) **Schlitze stemmen:**
5 x 2o.oo = 1oo.oo m2

317o.) **Renigen des Gebäudes:** = Pauschale

3171.) **Mauerdurchbrüche:**
b.) 75 cm Stärke = 1 Stück

3172.) **Pfostenbelag auf Nachbardächer:**
2 x 8.2o x 1.5o = 24.6o m2

3173.) **Aufzahlung für Konsolleitergerüst-Hof:**
Erschwerter Transport: Aus Pos 1o43.)Hof = 389.88 m2

3174.) **Aufzahlung für Feuermauerverputz:**
Wie Pos 31o7a) = ~~125.12~~ 134.98 m2

3175.) **Auflager nachstemmen:**
Decken: 4 x(17.8o + 5.8o + 5.85) = 117.8o m2

3176.) **Nachmauerung-Deckenauflager:**
Wie Pos 3175.) = 117.8o m2
~~2 x 4.5o x 3.14 / 2~~ = ~~14.13~~ 9.22
(3,14 x 2,30 x 1,28 ~ 9,00)
131.93 m2

3177.) **Fenster und Türen nachmauern:**
Durch Luftdruck verändert, auslösen und neu versetzen, = 4o Stück

Gegen Nachweis!

3178.) **Tür- und Fensterüberlager auskeilen:** = 2o Stück

3179.) **Pflasterausbesserung:**
Gänge - angenommen = 15.00 m2

3180.) **Kanal-Stemmarbeiten:** 10 Stunden gegen Nachweis = Pauschale

3181.) **Sohlenbeton 1o cm stark, 5o cm breit:**
Kanal:(8.00 + 3.6o + 3.00 + 2.2o) x 0,50 = 16.8o m2 (8,40)

3182.) **Stufen im 3.Stock pölzen:** 22,50 x 1,40 = Pauschale (308,00)

3183.) **Mauerwerk pölzen:** annahme 8,00 m² = Pauschale

3184.) **Keller-Ausbesserungsarbeiten:** = Pauschale
1,20 x 0,80 + 1,10 x 2,40 + 0,80 x 0,90 = 5,32
3,40 x 1,10 + 2,10 x 1,80 x 1,35 x 0,75 = 8,35

3185.) **Überlagen auslösen und erneuern:**
samt Unterstellung = 5 Stück

3186.) **Waschküchenisolierung mit Vandex:**
5.5o x 3.oo = 16.5o m2

3187.) **Nachputzarbeiten:** annahme 15 m² = Pauschale

3188.) **Kanal reinigen:** 16,80 m² aus P 1049 = Pauschale (16,80)

3189.) **Alternativpost:**
Deckenaufhängung mittels U-Eisen: = je ml

3190.) **Alternativpost:**
Schwamm-, Wurmbefall- und Fäulnisbekämpfung der Dippel- oder Tramköpfe, bezw. Schadensstellen bis zu 5o cm nach jeder Seite, von der befallenen Stelle entfernt, = je Stelle

3191.) **Pölzung der Kanalgrube:**
2 x(8.00 + 3.6o + 3.00 + 2.2o)x 2.5o = 84.oo m2

3192.) **Kamine ausschleifen:** 50%

Keller: 2 x 3.5o	=	7.oo m2 (3,50)
Erdgeschoss: 8 x 3.9o	=	31.2o
1.Stock: 14 x 3.9o	=	54.6o
Übertrag:	=	92.8o m2 (89,30)

3194.) Fortsetzung:

2.Stock: 18. x 3.8o	Übertrag:	=	92.8o m2
3.Stock: 23 x 3.75		=	68.4o
Dachgeschoss: 25 x 6.4o		=	86.25
		=	16o.oo
			4o7.45
+ 1o % Zuschlag für Züge:		=	4o.74
			448.19 m2

3195.) Schutt zur Strasse fördern:

Aus Pos			
Aus Pos 1o1o.)	5.51	=	5.51
" " 1o11.)	29.73 x o.2o davon 7o %	=	4.17
" " 1o15.)	744.o5 x o.o25	=	18.6o
" " 1o16.)	259.27 x o.o3	=	7.78
" " 1o18.)	3o1.18 x o.o3	=	9.o4
" " 1o23b)	7o.76 x o.o5	=	3.54
" " 1o24.)	263.75 x o.1o	=	26.38
" " 1o26.)	2o7.37 x o.15 davon 6o %	=	18.67
" " 1o28.)	15.oo x o.1o	=	1.5o
" " 1o3o.)	97.37 x o.15	=	14.61
" " 1o37.)	2o.oo x o.o8	=	1.6o
" " 1o38.)	Angenommen	=	1.5o
" " 1o39.)	"	=	3.5o
" " 1o41.)	"	=	o.2o
" " 1o43.)	7o4.52 x o.o3	=	21.14
" " 1o45.)	18.4o x o.6o x o.3o davon 8o %	=	2.65
" " 1o46.)	angenommen	=	o.2o
" " 1o49.)	"	=	1.5o
	Sonstiges	=	1o.oo
			152.o9 m3

3196.) Schutt fernverführen:

Wie Pos 3195.) = 152.o9 m3

3197.) Stufen auskeilen:

3.Stock: 6 x 1.4o = 8.4o m2

3198.) Splitterschutzabmauerung bei Kellerfenster abbrechen: = 6 Stück

3199.) Gerüstherstellung für Rauchfangköpfe: = 4 Stück

3200.) Sprenglöcher in der Fassade ausmauern: = Pauschale

3201.) Aufzahlung für Fassade:

Anwerfen mit grobem Zementmörtel zwischen Lisenen (gemauert) ca 3 cm stark, mit Rabitzgitter verstärken und an Mauer befestigen, Adambergergasse:

18.4o x 17.1o = 314.64 m2

32o3.) Teppichklopfstange versetzen: = 1 Stück

4o132) Hohlsteindecke, System Hutter & Schrantz:
Über 3.Stock: 18.4o x 13.15 = 241.96 m2

4o24.) Aufzahlung für erschwertes Deckenverlegen in geschlossenen Räumen:
Wie Pos 4o13e) = 241.96 m2

4.) Stahlbetonarbeiten:

4o132) **Hohlsteindecke, System Hutter & Schrantz:**
Über 3.Stock: 18.4o x 13.15 = 241.96 m2

4o24.) **Aufzahlung für erschwertes Deckenverlegen in geschlossenen Räumen:**
Wie Pos 4o13e) = 241.96 m2

8.) Spenglerarbeiten:

====================

8oo5.) Bodenrinnen herstellen:

7.2o x o.5o = 3.60 m2

=============

8o2o.) Kamin-Attika-und Brandmauereinfassungen:

(2 x(3.oo + o.45+ 2.6o + o.45 + 1.6o + o.45 +
+ 3.oo + o.45)x o.47)) = 11.28
((8.oo + 8.oo)x o.5o) = 8.oo

19.28 m2

=============

8o26a) Eindeckung von Gesimsen und Sohlbänken:

(18.4o x o.15)+(((1.8o x o.15)x 8) +((o.5o x o.
x o.15)x 8)+((1.2o x o.15)x 8) = 6.96 m2

=============

8o26b) Eindecken von Gesimse und Sohlbänke über 25 cm:

(18.4o + 22.8o)x o.6o +(1.2o x o.3o)x 27 = 34.44 m2

=============

8o27.) Wasserabweiser bei den Sohlbänken herstellen: = 59 Stück

=============

8o29.) Bleche mit Rostschutzfarbe streichen:

(18.4o x o.15)+(1.8o x o.15)x 8) + (o.5o x
x o.15)x 8) +(1.2o x o.15)x 8)+(18.4o +
+ 22.8o)x o.6o) +(1.2o x o.3o)x 27 = 41.4o
Aus Pos 8o2o.) = 19.28

6o.68 m2

=============

8o31.) Saumrinnen 65 cm Umbug, innen und aussen streichen:

(18.4o + 22.8o) = 41.2o ml

=============

8o36.) Alte schadhafte Rinnen und Eindeckungen abräumen:

Wie Pos 8oo5) = 3.6o
Wie Pos 8o26a) = 6.96
Wie Pos 8o26b) = 34.44

45.00 m2

=============

8o38.) Unterlagspappe 35o gr unter Blecheindeckung liefern und verlegen:

Wie Pos 8o26a) = 6.96
Wie Pos 8o26b) = 34.44om2

41.4o m2

9.) Dachdeckerarbeiten:

Pos.	Beschreibung	Menge
9oo1b)	**Eindecken (umdecken)des Daches,fehlende Ziegel beistellen:**	
	(18.4o x 8.2o)x 2	= 3o1.76 m2
9oo5b)	**Grate und Firste eindecken, fehlende Ziegel beistellen:**	
	16.4o + 9.2o	= 25.6o m2
9oo6.)	**Löcher für Leiterhaken, Schneerechen:**	
	27 + 14 + 8	= 49 Stück
9o12.)	**Aufzahlung für Abdecken:**	
	Wie Pos 9oo1b)	= 3o1.76 m2
9o13.)	**Für Spengler öffnen und schliessen des Daches:**	
	Säume: 18.4o + 22.8o	= 41.2o
	Ixen: 2 x 8.2o	= 16.4o
	Kamine: 2 x(3.oo + o.45 + 2.6o + o.45 + 1.6o + + o.45 + 3.oo + o.45)	= 24.oo
	Feuermauer: 2 x 8.2o	= 16.4o
		98.oo m2
9o14.)	**Nachbardächer richten:**	
	2 x 8.2o	= 16.4o m2

7.) Zimmererarbeiten:

Pos.	Leistung		Menge
7011b)	Einlattung in Teilflächen:		
	(6.5o + 3.5o)x 6.2o	=	62.00 m2
7013.)	Einschalung:		
	Säume:(18.4o + 22.8o)x o.8o	=	32.96
	Ixen: 2 x 8.2o x o.6o	=	9.84
	Kamine:(2 x(3.oo + 2.6o + 1.6o + 3.oo)+(4 x x o.9o))x o.2o	=	4.8o
			47.6o m2
7016.)	Bodenrinne erneuern:	=	7.2o ml
7017.)	Wassereinlaufkessel verschalen:	=	1 Stück
7019.)	Dachbodenlauftreppe 4 cm stark:		
	17.4o x 1.2o	=	2o.88 m2
7021.)	Dachbodenstiege einschliesslich 5/8 cm starken Posterhölzern, gerade, 4o cm breit, Sprossen 25/5o, 4.oo m lang:	=	1 Stück
7023.)	Kellertüren: o.8o/1.9o m:	=	4 Stück
7031.)	Holzfläche 2 mal mit Karbolineum streichen:		
	Kellertüren: 4 x o.8o x 1.9o x 2.1o	=	12.77
	4 x 2 x(1.oo + 1.9o)x o.5o	=	11.6o
			24.37 m2
7032.)	Zerbrochene Dachsparren 8.2o m lang auswechseln:	=	6 Stück
7033.)	Stuhlsäule mit anschliessender Pfette und Kopfbänder auswechseln:	=	4 Stück
7034.)	Dachstuhl übersteigen:		
	(18.4o + 22.8o)/2 x 4.8o	=	98.88 m2

1o.) Tischlerarbeiten:

Pos.	Beschreibung		Menge
1o.oo3.)	Waschküchentüre neu herstellen,9o/2oo cm:	=	1 Stück
1o.o11.)	W.C.-Türen 7o/2oo cm neu herstellen:	=	2 Stück
1o.o19.)	Ganhfenster 1oo/19o cm neu herstellen:	=	2 Stück
1o.o21.)	Stiegenhausfenster 1oo/19o cm neu herstellen:	=	3 Stück
1o.o22.)	W.C.-Fenster 5o/15o cm neu herstellen:	=	4 Stück
1o.o24.)	Wohnungsfenster-Strassenseite+ 11o/19o cm:	=	6 Stück
1o.o27a)	Schiffboden herstellen: Wie Pos 1o.23b)	=	7o.76 m2
1o.o33,)	Geländerholme instandsetzen:	=	36.oo m2
1o.o34.)	Geländerholme geschweift, 6o/5o mm, neu:	=	1o.oo ml
1o.o35.)	Handläufe 9/2 cm instandsetzen:	=	32.oo ml
1o.o36.)	Handläufe 9/2 cm neu herstellen:	=	8.oo ml
1o.o38.)	Wohnungsfenster-Strasse, 11o/19o cm, aussen neu herstellen, innen instandsetzen:	=	21 Stück
1o.o4o.)	Wohnungsfenster-Hof-16o/19o cm, innen instandsetzen, aussen neu herstellen:	=	8 Stück
1o.o42.)	Gangfenster 1oo/19o-9o/19o cm instandsetzen:	=	13 Stück
1o.o43.)	Gangfenster 1oo/19o cm, Flügel und Kämpfer neu herstellen:	=	6 Stück
1o.o48.)	Stiegenhausfenster 1oo/19o cm instandsetzen:	=	5 Stück
1o.o49.)	Gangfenster instandsetzen:	=	2 Stück

lo.o51.)	W.C.-Fenster 5o/15o - Hof instandsetzen: II U. III ST.	= 4 Stück
lo.o54.)	Bodenfenster 5o/1oo cm komplett neu:	= 1 Stück
lo.o55.)	Wohnungseingangstüren 12o/225 cm instandsetzen: ERDG.	= 4 Stück
lo.o56.)	Wohnungseingangstüren, Türflügel neu: Wie Pos lo.o55.) I. ST.	= 1 Stück
lo.o57.)	Wohnungseingangstüren 9o/225 cm, Türflügel neu: I-III ST.	= 4 Stück
lo.o58.)	Wohnungseingangstüren instandsetzen: III ST.	= 2 Stück
lo.o59.)	W.C.Türen 7o/225 cm instandsetzen: I-III ST.	= 6 Stück
lo.o60.)	W.C.-Türen 7o/225 cm, Türblätter neu, sonst instandsetzen:	= 2 Stück
lo.o61.)	Wohnungszwischentüren 9o/21o cm teilweise Futter, alles instandsetzen: ERDG. 4, I U. II ST 22, III ST. 9, 35 ST. — Gegen Nachweis!	= ~~36~~ 35 Stück

11.) Schlosserarbeiten:
======================

11.oo3.) Waschküchentüre, 9o/2oo cm neu:
Aus Pos lo.oo3.)
= 1 Stück

11.oo7.) Wohnungseingangstüren, 12o/225 cm neu beschlagen:
Aus Pos lo.o58.)
= 4 Stück

11.oll.) W.C.-Türen 7o/2oo neu beschlagen:
Aus lo.oll)
= 2
Aus lo.o62.)
= 4
6 Stück

11.o19.) Gangfenster loo/19o cm, neu:
Aus Pos lo.o19.)
= 2 Stück

11.o21.) Stiegenhaus-und Ganhfenster loo/19o cm neu:
Aus Pos lo.o21.)
= 3
Aus Pos lo.o44.)
= 6
9 Stück

11.o22.) W.C.-Fenster 7o/15o cm, neu:
Aus Pos lo.o22.)
= 4 Stück

11.o23.) Waschküchenfenster, 95/llo cm neu:
Aus Pos lo.o53.)
= 1 Stück

11.o24.) Wohnungsfenster, llo/19o cm neu:
Aus lo.o24.)
= 6 Stück

11.o28.) Wohnungsfenster llo/19o - 16o/19o cm, aussen neu, innen instandsetzen:
Aus Pos lo.o38.)
= 21
Aus Pos lo.o41.)
= 8
29 Stück

11.o29.) Gang- und Stiegenhausfenster, loo/19o-9o/19o cm instandsetzen:
Aus Pos lo.o43.)
= 13
Aus Pos lo.o48.)
= 5
18 Stück

11.o32.) <u>W.C.-Fenster, 5o/15o cm instandsetzen:</u>
Aus Pos lo.o51.) = 4 Stück
=============

11.o34.) <u>Bodenfenster, 5o/1oo cm, neu:</u>
Aus Pos lo.o54.) = 1 Stück
=============

11.o35.) <u>Wohnungseingangstüre, 12o/225 cm neu, sowie instandsetzen:</u>
Aus Pos lo.o57.) = 4
Aus Pos lo.o58.) = 1 Stück
5 Stück
=============

11.o36.) <u>Wohnungstüre, 9o/225 cm, neu sowie instandsetzen:</u>
Aus Pos lo.o48.) = ~~4~~ 2
Aus Pos lo.o50.) = ~~2~~ 4
6 Stück
=============

KELLER

11.o37.) <u>Wohnungstüren, 9o/21o cm, instandsetzen:</u>
Aus Pos lo.o63.) Gegen Nachweis! = ~~36~~ 35 Stück
=============

11.o38.) <u>W.C.-Türen, 7o/225 cm, instandsetzen:</u>
Aus Pos lo.o61.) = 6 Stück
~~Aus Pos lo.o62.)~~ = ~~2~~
~~8 Stück~~
=============

12.) Gewichtsschlosserarbeiten:

12.o17.) Hahntürl liefern und versetzen: = 1o Stück

12.o19.) Eckschutzwinkel 1.5o m hoch, liefern, versetzen: ERDG.-III ST. = 8 Stück

12.o21.) Stiegengeländer abbauen, reparieren und wieder versetzen: = 8.oo ml

12.o22.) Anhaltestangen an Stiegenwand, liefern und versetzen, samt Pratzen: = 6.oo ml

12.o23.) Eiserne Fenster reparieren, 6o/8o cm:
Neue Winkel anschweissen, T-Profile der Sprossen ergänzen und dergleichen, KELLER. = 1o Stück

12.o24.) Gangfenster- und Türgitter bei Wohnungen reparieren:
Kleine Teile ergänzen und anschweissen, = Pauschale

13.) Glaserarbeiten: gegen Nachweis!
====================

13.001a) Neuverglasung mit 4/4 Bauglas:

Aus Pos	10.019.) 1.00 x 1.90 x 2	=	3.80 m2
" "	10.021.) 1.00 x 1.90 x 3	=	5.70
" "	10.022.) 0.50 x 1.50 x 4	=	3.00
" "	10.024.) 1.10 x 1.90 x 6 x 2	=	25.08
" "	10.038.) 1.10 x 1.90 x 21	=	43.89
" "	10.041.) 1.60 x 1.90 x 8 x 2	=	48.64
" "	10.043.) 1.00 x 1.90 x 13	=	24.70
" "	10.042.) 1.00 x 1.90 x 6	=	11.40
" "	10.048.) 1.00 x 1.90 x 5	=	9.50
" "	~~10.049.) 1.00 x 1.90 x 2~~	=	~~3.80~~
" "	10.056.) 0.50 x 1.00 x 2	=	1.00
			~~180.51 m2~~
			176,71 m2

13.001c) Neuverglasung mit Kathedralglas:

Aus Pos	10.011,) 0.70 x 1.50 x 2	=	2.10
" "	10.057.) 1.20 x 1.50 x 4	=	7.20
" "	10.058.) 1.20 x 1.50	=	1.80
" "	10.058.) 0.90 x 1.50 x 4	=	5.40
" "	10.050.) 0.90 x 1.50 x 2	=	2.70
" "	10.051.) 0.70 x 1.50 x 6	=	6.30
" "	10.052.) 0.70 x 1.50 x 2	=	2.10
" "	10.053.) 0.90 x 1.40 x 35	=	~~45.36~~ 44.10
			~~72.96 m2~~
			71.70

13.003a) Neuverglasung in Metall mit Bauglas 4/4:

Aus	12.023.) 0.60 x 0.80 x 10	=	4.80 m2

13.006.) Ausglasen von alten Türen und Fenstern:

Zum grössten Teil gestückelt und gebrochen, bzw. Bruch bei Arbeit:

Aus Pos	10.024.) 1.10 x 1.90 x 6 x 2	=	25.08
" "	10.038.) 1.10 x 1.90 x 21 x 2	=	87.78
" "	10.041.) 1.60 x 1.90 x 8 x 2	=	48.64
" "	10.043.) 1.00 x 1.90 x 13	=	24.70
" "	10.042.) 1.00 x 1.90 x 6	=	11.40
	Übertrag:	=	197.60 m2

13.006.) Fortsetzung:

		Übertrag:	=	197.6o m2
Aus Pos	1o.048.) 1.oo x 1.9o x 5		=	9.5o
" "	1o.049.) 1.oo x 1.9o x 2		=	3.8o
" "	1o.051.) o.5o x 1.5o x 4		=	3.oo
" "	1o.055.) 1.2o x 1.5o x 4		=	7.2o
" "	1o.058.) 1.2o x 1.5o		=	1.8o
" "	1o.058.) o.9o x 1.5o x 4		=	5.4o
" "	1o.052.) o.9o x 1.5o x 2		=	2.7o
" "	1o.063.) o.9o x 1.5o x 36		=	48.6o
				279.6o m2

13.007.) Verglasen mit wiedergewonnenem Material: 4/4 Bauglas und Kathedralglas:

		=	
Aus Pos	1o.038.) 1.1o x 1.9o x 21	=	43.89
" "	1o.040.) 1.6o x 1.9o x 8	=	24.32
" "	1o.043.) 1.oo x 1.9o x 13	=	24.7o
" "	1o.048.) 1.oo x 1.9o x 5	=	9.5o
" "	1o.051.) o.5o x 1.5o x 4	=	3.oo
" "	1o.055.) 1.2o x 1.5o x 4	=	7.2o
" "	1o.058.) 1.2o x 1.5o	=	1.8o
" "	1o.058.) o.9o x 1.5o x 4	=	5.4o
			119.81 m2

13.008.) Reparaturverglasung:

Angenommen = 1o.oo m2

14.) Anstreicherarbeiten:
==========================

4.ool.) Holzfläche streichen:

Aus Pos lo.oo3.) 9o/2oo cm:
Mauerseite: 2 x(1.24 + 2.1o + 4 x o.12)x
x o.15 = 1.15 m2
Linke und rechte Seite: 4 x(1.24 + 2.oo +
+ o.12)x o.o5 = o.67
Verkleidung: 2 x(2 x 2.1o + o.95)x o.1o = 1.o3

Aus Pos lo.o11.) 7o/2oo cm:
Mauerseits: 2 x 2 x(1.o4 + 2.1o + 4 x
x o.12)x o.15 = 2.17
Linke und rechte Seite: 2 x 4 x(1.o4 + 2,oo +
+ o.12)x o.o5 = 1.26
Verkleidungen: 2 x 2 x(2 x 2.1o + o.75)x o.1o = 1.98

Aus lo.o19.) 1oo/19o cm:
Mauerseits: 2 x 2(1.34 + 2.oo + 4 x o.12)x
x o.15 = 2.29
Linke und rechte Seite: 2 x 4 x(1.34 +
+ 1.9o + o.12)x o.o5 = 1.34
Verkleidung: 2 x 2 x(2 x 2.oo + 1.o5)x o.1o = 2.o2

Aus Pos lo.o21.) 1oo/19o cm:
3 x 2 x(1.34 + 2.oo + 4 x o.12)x o.15 = 3.44
3 x 4 x(1.34 + 1.9o + o.12)x o.o5 = 2.o2
3 x 2 x(2 x 2.oo + 1.o5)x o.1o = 3.o3

Aus Pos lo.o221.) 5o/15o cm:
4 x 2 x(o.84 + 1.6o + 4 x o.12)x o.15 = 3.5o
4 x 4 x(o.84 + 1.5o + o.12)x o.o5 = 1.97
4 x 2 x(2 x 1.6o + o.55)x o.o5 = 1.5o

Aus Pos lo.o24.): 11o/19o cm:
6 x 2 x(1.44 + 2.oo + 4 x o.12)x o.15 = 7.o6
6 x 4 x(1.44 + 1.9o + o.12)x o.o5 = 4.15
6 x 2 x(2 x 2.oo + 1.15)x o.o5 = 3.o9

Aus lo.o54.) 5o/1oo cm:
2 x(o.84 + 1.1o + 4 x o.12)x o.15 = o.73
4 x(o.84 + 1.oo + o.12)x o.o5 = o.39
2 x(1.1o + o.9o)x o.o5 = o.2o

44.99 m2
============

14.oo2a) <u>Fenster streichen:</u>

Aus Pos lo.o19.) 1oo/19o cm:		
Flügel: 2 x 1.oo x 1.9o x 1.3o	=	4.94 m2
Kämpfer: 2 x 1.oo x o.3o	=	o.6o
Stock: 2 x 2 x(1.2o + 1.9o)x o.4o	=	4.96
Aus Pos lo.o21.): 1oo/19o cm:		
3 x 1.oo x 1.9o x 1.3o	=	7.41
3 x 1.oo x o.3o	=	o.9o
3 x 2 x(1.2o + 1.9o)x o.4o	=	7.44
Aus Pos lo.o22.): 5o/15o cm:		
4 x o.5o x 1.5o x 1.3o	=	3.9o
4 x o.5o x o.3o	=	o.6o
4 x 2 x(o.7o + 1.5o)x o.4o	=	7.o4
Aus Pos lo.o24.): 11o/19o cm:		
6 x 1.1o x 1.9o x 2.6o	=	32.6o
6 x 2 x 1.1o x o.3o	=	3.96
6 x 2 x(1.3o + 1.9o)x o.4o	=	15.36
Aus Pos lo.o38.): 11o/19o cm:		
21 x 1.1o x 1.9o x 1.3o	=	57.o6
21 x 1.1o x o.3o	=	6.93
21 x 2 x(1.3o + 1.9o)x o.12	=	16.13
Aus Pos lo.o40.) 16o/19o cm:		
Aus Pos lo.o42.): 1oo/19o cm:		
Aus Pos lo.o49.): 1oo/19o cm:		
8 x 1.6o x 1.9o x 1.3o	=	31.62
8 x 1.6o x o.3o	=	3.84
8 x 2 x(1.8o + 1.9o)x o.12	=	7.1o
8 x 1.oo x 1.9o x 1.3o	=	19.76
8 x 1.oo x o.3o	=	2.4o
8 x 2 x(1.2o + 1.9o)x o.12	=	5.95
Aus Pos lo.o54.): 5o/1oo cm:		
o.5o x 1.oo x 1.3o	=	o.65
o.5o x o.3o	=	o.15
2 x(o.7o + 1.oo)x o.4o	=	1.36
		242.66 m2

14.oo2b) <u>Türen streichen:</u>

Aus lo.oo3.): 9o/2oo cm:		
o.9o x 2.oo x 2.1o	=	3.78
2 x(1.1o + 2.oo)x o.5o	=	3.1o
Übertrag:	=	6.88 m2

14.oo2b) **Fortsetzung:**

Aus Pos lo.oll.):	7o/2oo cm:	Übertrag: =	6.88 m2
	2 x o.7o x 2.oo x 2.1o	=	5.88
	2 x 2 x(o.9o + 2.oo)x o.5o	=	5.8o
Aus Pos lo.o55.):	12o/225 cm:		
Aus Pos lo.o56.):	12o/225 cm:		
Aus Pos lo.o58.):	9o/225 cm:		
Aus Pos lo.o59.):	9o/225 cm:		
	5 x 1.2o x 2.25 x 2.1o	=	28.35
	6 x o.9o x 2.25 x 2.1o	=	25.52
Aus Pos lo.o62.):	7o/225 cm:		
	2 x o.7o x 2.25 x 2.1o	=	6.62
			79.o5 m2

14.olo.) **Metallflächen streichen:**

Stiegengeländer:	4 x (2 x 3.2o x 3.14)/2	=	4o.2o
Aus Pos 12.o23.):	lo x o.6o x o.8o x 1.3o	=	6.24
			46.44 m2

14.ol2.) **Stiegengriffstützen streichen:**
3 x 12 = 36 Stück

14.ol3.) **Hahntürl streichen:**
Aus Pos 12.ol7.) = lo Stück

14.ol6.) **Kamintürln streichen:** = 25 Stück

14.ol9.) **Eisenzeug für Waschküche streichen:** = 1 Garnitur

14.o21.) **Eckschutzwinkel, 1.5o , hoch streichen:**
Aus Pos 12.ol9.) = 8 Stück

14.o22.) **Fenster abbrennen und streichen:**

Aus Pos lo.o38.):	llo/19o cm:		
	21 x 1.1o x 1.9o x 1.3o	=	57.o6
	21 x 1.1o x o.3o	=	6.93
	21 x 2 x(1.3o + 1.9o)x o.28	=	37.63
Aus Pos lo.o4l.):	16o/19o cm:		
	8 x 1.6o x 1.9o x 1.3o	=	31.62
	8 x 1.6o x o.3o	=	3.84
	8 x 2 x(1.8o + 1.9o)x o.28	=	16.58
	Übertrag:	=	153.66 m2

14.o22.) Fortsetzung:

Aus Pos lo.o43.): 1oo/19o cm:		Übertrag:	=	153.66 m2
	13 x 1.oo x 1.9o x 1.3o		=	32.11
	13 x 1.oo x o.3o		=	3.9o
	13 x 2 x(1.2o + 1.9o)x o.4o		=	32.24
Aus Pos lo.o44.): 1oo/19o cm:				
~~Aus Pos lo.o49.):~~				
	8 x 2 x(1.2o + 1.9o)x o.28		=	13.89
Aus Pos lo.o48.): 1oo/19o cm:				
	5 x 1.oo x 1.9o x 1.3o		=	12.35
	5 x 1.oo x o.3o		=	1.5o
	5 x 2 x(1.2o + 1.9o)x o.4o		=	12.4o
Aus Pos lo.o51.): 5o/15o cm:				
	8 x o.5o x 1.5o x 1.3o		=	7.8o
	8 x 2 x(o.65 + 1.5o)x o.3o		=	1o.32
				28o.17 m2

14.o23.) Türen abbrennen und streichen:

Aus Pos lo.o57.): 12o/225 cm:				
Aus Pos lo.o58.): 12o/225 cm:				
Aus Pos lo.o59.): 9o/225 cm:				
Aus Pos lo.o5o.): 9o/225 cm:				
	5 x 1.2o x 2.25 x 2.1o		=	28.35
	5 x(2 x 2.25 + 1.4o)x o.5o		=	14.75
	6 x o.9o x 2.25 x 2.1o		=	25.52
	6 x(2 x 2.25 + 1.1o)x o.5o		=	16.8o
Aus Pos lo.o61.): 7o/225 cm:				
	6 x o.7o x 2.25 x 2.1o		=	19.85
	6 x(2 x 2.25 + o.9o)x o.5o		=	16.2o
Aus Pos lo.o62.): 7o/225 cm:				
	2 x(2 x 2.25 + o.9o)x o.5o		=	5.4o
Aus Pos lo.o63.): 9o/21o cm:				
	36 x o.9o x 2.1o x 2.1o		=	142.89
	36 x(2 x 2.1o + 1.1o)x o.5o		=	95.4o
				365.16 m2

17.) Malerarbeiten:

17.001.) **Wandflächen malen:**

Wie Pos 3078a) = 744.05 m2

Sonstiges = 200.00

= 944.05 m2

17.002.) **Aufzahlung für das Walzen:**

Wie Pos 17.001) = 944.05 m2

17.003.) **Deckenflächen malen:**

Wie Pos 3091a) = 259.27

Wie Pos 3097.) = 8.64

Sonstiges = 150.00

= 417.91 m2

17.005.) **Wand- und Deckenflächen des Stiegenhauses malen:**

Ausbesserungen: = 150.00 m2


17.007.) **Herstellen einee 20 cm hohen Sockelstreifens:**

Erdgeschoss bis Dachgeschoss:

~~4 x (2 x 3.20)/2 x 3.14~~ = ~~40.19~~ 36.88 ml

4 x (3,14 x 2,30 + 2 + 1,00)

18.) Asphaltiererarbeiten:



18.009.) **Herstellen einer Abdichtung:**
2 Lagen Bitumen, 450 er, 3 Anstriche samt
Wandaufzug:

Waschküche: 5.50 x 3.00	=	16.50
5.50 x 3.00 x 2 x 0.15	=	4.95
		21.45 m2


18.013.) **Gussasphalt 2 cm stark, herstellen:**

Waschküche: 5.50 x 3.00	=	16.50 m2

18.014.) **Asphaltdichtleisten:**

Waschküche: 2 x(5.50 + 3.00)	=	17.00 ml

19.) Kanalisierungsarbeiten:




19.001c)	Gerade Steinzeugrohre Ø 15o mm:	= 15 Stück
19.002c)	Putzstücke mit Steinzeugdeckel Ø 15o mm:	= 2 Stück
19.003c)	Einfachabzweiger Ø 15o mm:	= 4 Stück
19.005c)	Bögen Ø 15o mm:	= 4 Stück
19.006c)	Verjüngungen Ø 2oo mm:	= 1 Stück
19.008.)	Aufstandsbögen:	= 2 Stück

22.) Sonstige Herstellungen:

22.o27.)	Hausnummerntafeln liefern:	= 1 Stück
22.o28.)	Kanskriptionstafel:	= 1 Stück
22.o29.)	Hauswarttafel liefern:	= 1 Stück
22.o3o.)	Stockwerkstafeln liefern:	= 5 Stück

ING. SIEGFRIED TRAXLER
Arch. und Stadtbaumeister
WIEN IV., TAUBSTUMMENG. 17
U 43 0 45



ING. SIEGFRIED TRAXLER
Arch. und Stadtbaumeister
WIEN IV., TAUBSTUMMENG. 17
U 43-0-45

A U S M A S S A U F S T E L L U N G

für den Ausbau des Dachgeschosses in Wien II.,
Adambergergasse 8.

3.) Baumeisterarbeiten:

3o2o.) Wärmeisolierung mit 5 cm starken Heraklith:

HOF (0.5o + 0.7o + 0.7o + 0.5o + 0.2o + 0.2o +
+ 0.3o + 0.3o + 0.6o + 0.3o + 0.8o +
+ 0.7o)x 1.8o = 1o.44
4 x(1.3o x 2.5o) DACHG. HOF = 13.00
STRASSE (1.2o + 1.2o + ~~0.6o~~ + ~~0.8o~~ + 0.8o + 1.2o +
+ 0.7o + 0.7o) x 2 = ~~14.8o~~ 12.00
(3 x(1.3o)+ 2.5o))x 2 DACHG. STR. = 12.8o

~~51.04 m2~~ 48,24 m2

3o23.) Wärmeisolierung mit Heraklith:5 cm stark:

STR. (1.2o + 1.2o + 0.8o + 0.8o + 0.8o + 1.2o +
+ 0.7o + 0.7o)x 1.5o = ~~11.1o~~ 8.70
~~8~~ 6 x((0.6o x 2.5o)+($\frac{1.5o \times 1.oo}{2}$)) = ~~18.oo~~ 13.50
HOF (0.5o + 0.7o + 0.7o + 0.5o + 0.2o + 0.2o +
+ 0.3o + 0.3o + 0.6o + 0.3o + 0.8o + 0.7o)x
x 1.5o = 8.7o
((2.5o x 1.oo)+($\frac{1.5o \times 1.oo}{2}$))x 8 = 26.oo

~~63.8o m2~~ 56.80

3o24.) Wärmeisolierung mit 2.5m starken Heraklith:

4 x(1.3o x 2.5o) DACHG. HOFS. = 13.oo
~~3~~ 2 x(1.3o x 2.oo)+(2.5o x 2.oo) DACHG. STR. = ~~12.8o~~ 11.60

~~26.8o m2~~ 24.60

~~3o43.)~~ 3034 Kaminkopfmauerwerk:

(0.45 x 0.45)x ~~2~~ 3 x 6.03 zusätzlich zu den bestehenden Kaminen im D.G. = ~~2.43~~ 3,60 m3

3061.) **Ziegelscheidemauern- Düwa:**

(3.7o x 2.5o)-o.85 x 1.94	=	7.8o
2 x(3 x 2.5o)	=	15.oo
2 x(2.5o x 2.5o) - 3 x(o.7o x 1.94)	=	8.45
(4.5o x 2.5o)-(o.85 x 1.94)	=	9.61
(o.6o + o.8o + 2 x 1.5o)x 2.5o	=	11.oo
		51.86 m2

3063a) **Feiner Wandverputz:**

Dachgaubenputz: Aus Pos 3o2o.) und Pos 3.o23) = 51.o4 + 63.8o - Pos 3o24.) = 25.8o	=	89.o4
Düwawände und Riegelwände: 51.86 x 2	=	1o3.72
4 x(5.1o x 2.5o) - 4 x(o.85 x 1.94)+ + 2 x(5.1o x 2.5o)	=	7o.3o
2 x(4.7o x 2.5o)- 2 x(o.85 x 1.94)	=	2o.2o
2 x(3.oo x 2.5o) - 2 x(o.85 x 1.94)	=	11.7o
2 x(5.5o x 2.5o)- 2 x(o.85 x 1.94)	=	24.2o
(3 x 2.5o)x 2	=	15.oo
		334.16 m2

3o76.) **Stukkaturgerüst bis zu einer Höhe von 3.oo m:**

13.66 + 8.29 + 4.83 + 4.87 + 16.96 + 4.o3 + + 11.7o + 1.65 + 9.29 + 12.58 + 29.oo + + 16.24 + 2o.59 + 15.o8 + 7 x(1.1o + 1.3o)+ +(2.4o x o.4o)	=	186.53 m2

3o78.) **Glatter Wandverputz grob und fein:**

(2 x(4.7o + 5.8o)+ 2 x(2.5o + 1.5o + 3.oo + + 4.oo))x 2.5o + 2 x(o.45 x 4)	=	111.1o
7 x(1.3o x o.9o)+(2.5o x o.9o)	=	1o.44
		121.54 m2

3o85.) **Verfugen der Kamine:**

6 x o.45 x 1.2o	=	3.24 m2

3o88.) **Installationsschlitze über 7 cm:**

Angenommen	=	5o.oo ml

3o89.) **Nachträgliches Ritzen verputzen:**

	=	5o.oo ml

Position	Menge
3097.) Deckenputz auf einfacher Berohrung: (18.4o x 8) - (3.00 x 3.00)	= 138.2o m2
31o2a) Deckenputz auf Heraklithplatten: 4 x(2.5o x 1.3o)+(3 x(2.00 x 1.3o))+(2 x x 2.5o)+(5.8o x 1.8o)+(7.4o x 2.00)	= 51.o4 m2
3115.) Beschüttung: (18.4o x 8)-(3.00 x 3.00)	= 138.2o m2
3116a) Unterlagsbeton: 9.29 + 1.65 + 4.o3 + 4.87 + 8.29	= 28.13
5.85 x 2.9o	= 16.96
	45.o9 m2
3116b) Schutzbeton: Wie Pos 3115.)	= 138.2o m2
3131b) Abortentlüftungen aus Eternit: Ø 125: 2 Stück	= 4.oo ml
3134b) Wasserablaufrohr aus Gusseisen Ø 125 mm:	= 4 Stück
3137b) Bögen aus Gusseisen:	= 2 Stück
3139c) Putzrohr aus Gusseisen Ø 15o mm:	= 1 Stück
314oc) Aufstandsbogen aus Gusseisen:	= 1 Stück
3142a) Türstöcke versetzen :	= 8 Stück
3143a) Fensterstöcke versetzen:	= 1o Stück
3143b) Fensterstöcke versetzen:	= 1 Stück
3154.) Eiserne Kabelkopftüre versetzen:	= 1 Stück
3155.) Hahntürln versetzen:	= 2 Stück
3156.) Kamintürln liefern und versetzen:	= 18 Stück

3157.) Mauerstutzen liefern und versetzen: = 4 Stück

3159.) Karniesenhaken liefern und versetzen: = 16 Stück

3163.) Kaminabdeckplatten herstellen:
o.65 x 4.oo = 2.6o m2

3164a) Mauerdurchbrüche, 15 cm Stärke: = 4 Stück

3167b) Ritzen für nicht vorgesehene Rohrleitungen: = ca 6o.oo ml

3188.) Bäderisolierung mit Vanalex: (VANDEX +W.C.)
1.4o x 3.4o + 1.4o x 2.9o + 1.1o x 1.5o = 1o.47 m2

3190.) (3201) Zweimaliges weissigen:
Aus Pos 3o63a) = 334.16 (299.14)
Aus Pos 3o78.) = 121.54 (112.77)
Aus Pos 3o97.) = 138.2o (129.05)
593.9o m2
Aus Pos 31o2a) = 51.04 (40.84)
644.94 m2 (586.80)

3191.) (3202) Verschalen der Riegelwände beiderseits mit 1.5o cm starkem Heraklith:
8 x(5.1o x 2.5o)- 4 x(o.85 x 1194) = 95.4o (73.20)
2 x(4.7o x 2.5o)- 2 x(o.85 x 1.94) = 2o.2o (20.20)
2 x(3.oo x 2.5o) - 2 x(o.85 x 1.94) = 11.7o
2 x(5.5o x 2.5o)- 2 x(o.85 x 1.94) = 24.2o
2 x(3 x 2.1o) (2x(3,00x2,10)) = 15.oo
166.5o m2

3206.) (3203) Türstöcke in 7 cm Leichtwänden versetzen: = 6 Stück

6.) Terrazzo, Steinholzarbeiten:

6001.) **Steinholzfussböden:**

Küchen: 8.oo + 7.oo = 15.oo m2

6003.) **Terrazzo, 2 cm stark:**

Gang, Bäder und WC: 16.96 + 4.87 + 1.65 + + 4.o3 = 27.51 m2

7.) Zimmermannsarbeiten:

7006.) Dachfensterausbau: 1oo/15o und 22o/15o cm: = 8 Stück

7035.) [illegible] Dachgeschossausbau:
(18.4o x 8.oo) - (3.oo x 3.oo) = 138.2o m2

7036.) Brustriegel- und Strebenverstärkungen:
Angenommen: = 25.oo m1

7037.) Binderschalung:
(37.5o x 2.5o)-(7.25) = 86.5o m2

7038.) Riegelwandgerippe herstellen:
(7.4o x 1.5o) + (5.8o x 1.5o) = 19.8o m2

7039.) Sparschalung herstellen:
5.8o x 1.8o + (7.4o x 2) = 25.24 m2

7040.) Sparrenverstärkung für Trageldecke:
16.oo x 5.oo = 8o.oo m2

7.) Zimmermannsarbeiten:

7006.) **Dachfensterausbau: 1oo/15o und 22o/15o cm:** = 8 Stück

7035.) **Trageldecke herstellen über dem Dachgeschossausbau:**
(18.4o x 8.oo) - (3.oo x 3.oo) 6,05
= ~~138.2o m2~~ 129,05

7036.) **Brustriegel- und Strebenverstärkungen:**
Angenommen: = 25.oo ml

7037.) **Binderschalung:**
(37.5o x 2.5o)-(7.25)
[3x(5,10)+4,70+3,00+5,10+3,00]x2,10
= ~~86.5o m2~~ 78,75

7038.) **Riegelwandgerippe herstellen:**
(7.4o x 1.5o) + (5.8o x 1.5o) = 19.8o m2

7039.) **Sparschalung herstellen:**
5.8o x 1.8o + (7.4o x 2) = 25.24 m2

704o.) **Sparrenverstärkung für Trageldecke:**
16.oo x 5.oo = 8o.oo m2

8.) Spenglerarbeiten:

8018.) Dacheindeckung aus verzinktem Eisenblech:

7 x(3.oo x 1.7o)+(3.oo x 1.7o) = 4o.8o m2

8o22.) Wandichsen:

$16 \times (3 \times 0.25) + \frac{2.50 \times 1.50}{2} \times 16$ = 42.oo m2

8o29.) Bleche mit Rostschutzfarbe streichen:

Wie Pos 8o18.) = 4o.8o

Wie Pos 8o22.) = 42.oo

= 82.8o m2

lo.) Tischlerarbeiten:

lo.oo7.)	Wohnungseingangstüren: 85/194 cm:	= 2 Stück
lo.oo9.)	Wohnungsinnentüren 85/194 cm:	= 8 Stück
lo.oll.)	W.C.-Türen 6o/194 cm:	= 1 Stück
lo.ol2.)	Badezimmertüren, 7o/194 cm:	= 2 Stück
lo.o23.)	Wohnungsfenster, Strasse und Hof, llo/15o:	= 7 Stück
lo.o24.)	Wohnungsfenster-Strassenseite: 22o/15o:	= 1 Stück:
lo.o27a)	Schiffboden herstellen: 13.66 + 4.83 + 11.7o + 12.58 + 29.oo + + 16.24 + 2o.59 + 15.o8	= 123.68 m2
lo.o37.)	Gangfenster 8o/12o und loo/12o cm:	= 2 Stück
lo.o39.)	W.C.-Fenster, 6o/loo und 8o/12o cm:	= 2 Stück

11.) Schlosserarbeiten:
========================

11.oo7.) **Wohnungseingangstüren, 85/194 cm:**
Wie Pos 1o.oo7.) = 2 Stück
============

11.oo9.) **Wohnungsinnentüren, 85/194 cm:**
Wie Pos 1o.oo9.) = ~~8~~ 7 Stück
============

11.o11.) **W.C.-Türen, 6o/194 cm:** = 1 Stück
============
W.P. 10.011

11.o12.) **Badezimmertüren, 7o/194:**
Wie Pos 1o.o12.) = 2 Stück
============

11.o19.) **Gangfenster 8o/12o und 1oo/12o cm:**
Pos 1o.o17.) = 2 Stück
============

11.o22.) **W.C.-Fenster, 6o/1oo und 8o/12o cm:**
Aus Pos 1o.o39.) = 2 Stück
============

11.o24.) **Wohnungsfenster-Strasse-Hof, 11o/15o cm:**
Pos 1o.o23.) = 7 Stück
============

11.o27.) **Wohnungsfenster-Strassenseite, 22o/15o cm:** = 1 Stück
============
P. 10.024

12.) Gewichtsschlosserarbeiten:

12.o16.) **Eiserne Kabelkopftüre:** = 1 Stück

12.o17.) **Hahntürl liefern und versetzen:**
Wie Pos 3155.) = 2 Stück

Aus Pos 1o.o37.) (o.8o x 1.2o)+(1.oo x
.) (o.6o x 1.oo)+(o.8o x 1.2o) = 3.36
Aus Pos 1o.o23.) (1.1o x 1.5o x 7)x 2 = 23.1o
Aus Pos 1o.o24.) (2.25 x 1.5o)x 2 = 6.75
= 34.77 m2

13.oo1c) **Neuverglasung mit Kathedralglas:**

Aus Pos 1o.oo7.)	1.oo x 1.5o	= 1.5o
Aus Pos 1o.oo9.)	o.85 x 1.5o x 8	= 1o.24
Aus Pos 1o.o11.)	o.6o x 1.5o	= o.9o
Aus Pos 1o.o12.)	o.7o x 1.5o x 2	= 2.1o
		14.74 m2

13.) Glaserarbeiten:

13.oo1a) Neuverglasung mit 4/4 Bauglas:

Aus Pos lo.o37.)	(o.8o x 1.2o)+(1.oo x x 1.2o)x 2	=	3.36
Aus Pos lo.o39.)	(o.6o x 1.oo)+(o.8o x 1.2o)	=	1.56
Aus Pos lo.o23.)	(1.1o x 1.5o x 7)x 2	=	23.1o
Aus Pos lo.o24.)	(2.25 x 1.5o)x 2	=	6.75
			34.77 m2

13.oo1c) Neuverglasung mit Kathedralglas:

Aus Pos lo.oo7.)	1.oo x 1.5o	=	1.5o
Aus Pos lo.oo9.)	o.85 x 1.5o x 8	=	lo.24
Aus Pos lo.o11.)	o.6o x 1.5o	=	o.9o
Aus Pos lo.o12.)	o.7o x 1.5o x 2	=	2.1o
			14.74 m2

14.) Anstreicherarbeiten:

==========================

14.001.) Holzflächen grundieren:85/194:

Aus 10.007.) 2 Stück
Aus 10.009.) 8 Stück
10 Stück

Stock:	2 x(0.95 + 1.94)x 0.40 x 10	=	23.10
Vorköpfe:	6 x 2 x 0.12 x 0.45 x 10	=	6.50
Verkleidung:	2 x(0.95 + 2 x 1.94)x 0.10 x 10	=	9.60
Aus 10.011.)	1 Stück: 60/194:		
	2 x(0.70 + 1.94)x 0.40	=	2.11
	6 x 2 x 0.12 x 0.45	=	0.65
	2 x(0.70 + 2 x 1.94)x 0.10	=	0.92
Aus 10.012.)	2 Stück 70/194:		
	2 x(0.80 + 1.94)x 0.40 x 2	=	4.38
	6 x 2 x 0.12 x 0.45 x 2	=	1.30
	2 x(0.80 + 2 x 1.94)x 0.10 x 2	=	1.90
			50.46 m2

==============

14.002a) Fenster streichen: 80/120:

Aus Pos 10.037a)	0.80 x 1.20 x 1.30	=	1.25
	2 x(0.90 + 1.20)x 0.30	=	1.26
Aus Pos 10.037.)	100/120:		
	1.00 x 1.20 x 1.30	=	1.56
	2 x(1.10 + 1.20)x 0.30	=	1.38
Aus Pos 10.039.)	2 Stück:		
	0.60 x 1.00 x 1.30 x 2	=	1.56
	2 x(0.70 + 1.00)x 0.30 x 2	=	2.04
Aus Pos 10.023.)	7 Stück:		
	1.10 x 1.50 x 2.60 x 7	=	30.03
	2 x(1.20 + 1.50)x 0.40 x 7	=	20.72
Aus Pos 10.024.)	1 Stück:		
	2.20 x 1.50 x 2.60	=	8.58
	2 x(2.30 x 1.50)x 0.40	=	2.76
			71.14 m2

==============

14.002b) <u>Türen streichen:</u>

Aus Pos 10.007.) 2 Stück
Aus Pos 10.009.) 8 Stück
10 Stück

0.85 x 1.94 x 2.10 x 10 9 = 34.70 31.23
(0.95 + 2 x 1.94)x 0.50 x 10 9 = 24.15 21.73

Aus Pos 10.011.) 1 Stück

0.60 x 1.94 x 2.10 = 2.44
(0.70 + 2 x 1.94)x 0.50 = 1.79

Aus Pos 10.012.) 2 Stück

0.70 x 1.94 x 2.10 x 2 = 5.72
(0.80 + 2 x 1.94)x 0.50 x 2 = 4.68

73.48 m2
=============
64.59

14.016.) <u>Kaminputztürl streichen:</u> = 18 Stück
=============